



Graça-Ce; 10 de janeiro de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GRAÇA-CEARÁ

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 1912.01/2019

LOTE Nº 03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA PÚBLICA, REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS; REFORMA DA PRAÇA DO FORRO E CONSTRUÇÃO DE DE CONTENÇÃO/ARRIMO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE ACESSO A OBRA DA CRECHE E QUADRA DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.


Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 1912.01/2019, LOTE Nº 03**, cujo objeto é a , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. pelo preço global de R\$ 180.061,16 (Cento e oitenta mil sessenta e um reais e dezesseis centavos), com prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
LOTE 03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	R\$ 180.061,16

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **Sessenta(60) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **dez(10) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-0



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
TOMADA DE PREÇOS Nº 1912.01/2019
DATA DE ABERTURA: 13/01/2020.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09.00h

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez)dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Graça-Ce; 10 de janeiro de 2020

[Handwritten Signature]
CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) DE	
<i>Raimundo Ivan Rodrigues</i>	

Deixar Autenticidade	
Em testemunho	da verdade
Graça (CE) _____ de	10 de 2020
<i>[Handwritten Signature]</i>	
1. Raimundo Izolda Alves Ribeiro - Tabelião	
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE	



[Handwritten signatures and marks]



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES
MUNICIPIO: GRAÇA-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DATA: 10/01/2020
BDI = 22,86%
FONTE: SEINFRA 26.1(C/DESONERAÇÃO)

RESUMO DA PLANILHA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.204,00	12,33
2	PAVIMENTAÇÃO	98.454,00	54,68
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25.900,00	14,38
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	33.503,16	18,61
		VALOR ORÇAMENTO:	146.558,00
		VALOR BDI TOTAL:	33.503,16
		VALOR TOTAL:	180.061,16

Cento e Oitenta Mil Sessenta e Um reais e Dezesseis centavos

[Signature]
CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ

[Signature]
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D

[Handwritten signatures and marks]



CNPJ: 34.499.850/0001-06

Av: José Candido de Carvalho, 63,
Galeria Lima, Sala 05 Centro, Graça-CE
ivanrodrigues78@hotmail.com

(88) 9.9272.1106



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES
MUNICIPIO: GRAÇA-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DATA: 10/01/2020
BDI = 22,86%
FONTE: SEINFRA 26.1(C/DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						22.204,00
	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.800,00	7,93	22.204,00
2	PAVIMENTAÇÃO						98.454,00
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.000,00	30,30	60.600,00
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,00	44,90	35.920,00
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	100,00	19,34	1.934,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS						25.900,00
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2.800,00	9,25	25.900,00

VALOR ORÇAMENTO: 146.558,00

VALOR BDI TOTAL: 33.503,16

VALOR TOTAL: 180.061,16

Cento e Oitenta Mil Sessenta e Um reais e Dezesseis centavos

CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ

RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41498-0



CNPJ: 34.499.850/0001-06

Av: José Candido de Carvalho, 63,
Galeria Lima, Sala 05 Centro, Graça-CE
ivanrodrigues78@hotmail.com

(88) 9.9272.1106

CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

DATA: 10/01/2020

BDI = 22,86%

FONTE: SEINFRA 26.1(C/DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.204,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	100,00
			3.552,64	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	888,16	22.204,00
2	PAVIMENTAÇÃO	98.454,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	100,00
			15.752,64	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	7.876,32	3.938,16	98.454,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25.900,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	100,00
			4.144,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	1.036,00	25.900,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	33.503,16	5.360,51	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	2.680,25	1.340,13	100,00
			28.809,79	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	14.404,89	7.202,47	180.061,16
			28.809,79	43.234,68	57.619,57	72.024,46	86.429,35	100.834,24	115.239,13	129.644,02	144.048,91	158.453,80	172.858,69	180.061,16	

(Signature)
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
 ENGº DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
 RNP 0604057970
 CREA-CE 41.295-D

(Signature)
CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
 AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
 GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ



(Signatures)



CNPJ: 34.499.850/0001-06

Av: José Candido de Carvalho, 63,
Galeria Lima, Sala 05 Centro, Graça-CE
ivanrodrigues78@hotmail.com

(88) 9.9272.1106



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES
MUNICÍPIO: GRAÇA-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DATA: 10/01/2020
BDI = 22,86%
FONTE: SEINFRA 26.1(C/DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
5 + G	SEGURO/GARANTIA	0,5000
L	LUCRO	5,5000
TOTAL		6,0000

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,5000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,5000
R	RISCO	0,8100
TOTAL		5,8100

I		
IMPOSTOS		
	CONFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	ISS	3,0000
	CPRB	2,0000
TOTAL		8,6500

BDI = 22,86%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+I)/(1-I)-1$

CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ

RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPRACOES-EDIFICACOES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D


OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES
MUNICIPIO: GRAÇA-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DATA: 10/01/2020
BDI = 22,86%
FONTE: SEINFRA 26.1(C/DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,28
VALOR SEM ENCARGOS:						4,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,65
VALOR COM ENCARGOS:						7,93
VALOR BDI (22.86%):						1,81
VALOR COM BDI:						9,74

2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	14,85	0,74
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	58,37	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,32
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,13530000	46,00	6,22
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13530000	66,85	9,04
TOTAL MATERIAL:						15,26
VALOR SEM ENCARGOS:						23,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,55
VALOR COM ENCARGOS:						30,30
VALOR BDI (22.86%):						6,93
VALOR COM BDI:						37,23

2.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	14,85	0,74
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	58,37	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,32
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,13530000	46,00	6,22
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13530000	66,85	9,04
TOTAL MATERIAL:						15,26
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	278,72	11,98
TOTAL SERVIÇO:						11,98
VALOR SEM ENCARGOS:						35,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,17



VALOR COM ENCARGOS:	44,90
VALOR BDI (22.86%):	10,26
VALOR COM BDI:	55,16

2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,90200000	3,00	2,71
TOTAL MATERIAL:						2,71

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,23	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,13	0,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (C/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	214,97	7,31

TOTAL SERVICOS:	8,27
VALOR SEM ENCARGOS:	14,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,14
VALOR COM ENCARGOS:	19,34
VALOR BDI (22.86%):	4,42
VALOR COM BDI:	23,76

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99

TOTAL MAO DE OBRA:	4,99
VALOR SEM ENCARGOS:	4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,26
VALOR COM ENCARGOS:	9,25
VALOR BDI (22.86%):	2,11
VALOR COM BDI:	11,36


CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 63
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENGº DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D










CNPJ: 34.499.850/0001-06

Av: José Candido de Carvalho, 63,
Galeria Lima, Sala 05 Centro, Graça-CE
ivanrodrigues78@hotmail.com

(88) 9.9272.1106



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES
MUNICIPIO: GRAÇA-CÉARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DATA: 10/01/2020
BDI = 22,86%
FONTE: SEINFRA 26.1(C/DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
TOTAL		0,0000	0,0000

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,6400	0,4800
	TOTAL	8,7000	3,6200

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A+B+C+D+E


CNPJ: 34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
AVENIDA JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO Nº 83
GALERIA LIMA SALA 05 CENTRO
GRAÇA - CEARÁ


RAIMUNDO IVAN RODRIGUES
ENG* DE OPERAÇÕES-EDIFICAÇÕES
RNP 0604057970
CREA-CE 41295-D