




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo, de acordo com a Ata da sessão realizada sendo processada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e em conformidade com a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 suas alterações, vem ADJUDICAR o presente procedimento, em favor da empresa:

EMPRESAS VENCEDORAS:

- LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP CNPJ: 34.499.850/0001-06:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CENTRO DE CONVENÇÕES/ESTÁDIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - R\$ 85.750,40.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.884,30
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1.206,00	4,05	4.884,30
2	COBERTA						4.383,06
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	132,24	20,07	2.654,06
2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	50,00	2,90	145,00
2.3	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	50,00	31,68	1.584,00
3	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS						22.311,00
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.206,00	2,81	3.388,86
3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.206,00	15,69	18.922,14
4	ESQUADRIAS						2.117,02
4.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	6,00	145,56	873,36
4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	4,00	156,90	627,60
4.3	C0585	CADEADO GRANDE PARA CELAS	SEINFRA	UN	4,00	64,42	257,68
4.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00	59,73	358,38
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.095,02
5.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	18,00	7,57	136,26



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



5.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	14,00	8,86	124,04
5.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	12,38	86,66
5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	106,56	426,24
5.5	060180	LUMINARIA/KIT REFLETOR HQI REATOR VAPOR METALICO 400W	SBC	UN	2,00	135,62	271,24
5.6	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	SEINFRA	UN	18,00	2,81	50,58
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO						1.242,29
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	8,00	69,05	552,40
6.2	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	37,86	75,72
6.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	98,23	196,46
6.4	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	248,70	248,70
6.5	00013984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	SINAPI	UN	2,00	16,79	33,58
6.6	C0015	ADAPTADOR P/ SIFÃO PVC 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	3,05	6,10
6.7	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	4,58	18,32
6.8	053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	SBC	UN	1,00	59,70	59,70
6.9	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	51,31	51,31
7	PINTURA DE PAREDES, FORROS E ESQUADRIAS						31.388,37
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						299,31
7.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	31,44	9,52	299,31
7.2	PAREDES E FORROS						30.499,05
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.629,42	10,36	27.240,79
7.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	354,93	9,18	3.258,26
7.3	ESQUADRIAS DE FERRO						590,02
7.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	33,60	17,56	590,02
8	DIVERSOS						4.038,73
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	624,17	4,99	3.114,61
8.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	SEINFRA	M2	30,60	19,68	602,21
8.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,60	10,52	321,91
						VALOR ORÇAMENTO:	71.459,79
						VALOR BDI TOTAL:	14.290,61
						VALOR TOTAL:	85.750,40



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA

LOTE 02 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS -
CRAS SEDE E LAPA - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - R\$
50.750,18.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						337,50
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,00	7,50	337,50
2	COBERTA						6.651,32
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	191,46	34,74	6.651,32
3	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS						1.232,55
3.1	PAREDES						1.232,55
3.1.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	45,00	23,34	1.050,30
3.1.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,00	4,05	182,25
4	ESQUADRIAS						2.035,57
4.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	4,00	119,95	479,80
4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	124,15	869,05
4.3	C0585	CADEADO GRANDE PARA CELAS	SEINFRA	UN	4,00	23,88	95,52
4.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	8,00	73,90	591,20
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,65
5.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	19,00	7,14	135,66
5.2	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	SEINFRA	UN	19,00	3,21	60,99
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIO						557,34
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	6,00	92,89	557,34
7	PINTURA EM PAREDES, FORRO E SQUADRIAS						28.057,38
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						2.615,42
7.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	196,50	13,31	2.615,42
7.2	PAREDES E FORROS						24.428,90
7.2.1	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	866,69	13,36	11.578,98
7.2.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.037,12	12,39	12.849,92
7.3	ESQUADRIAS DE FERRO						1.013,06
7.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	37,19	27,24	1.013,06
8	DIVERSOS						3.223,51
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	362,60	8,89	3.223,51
						VALOR ORÇAMENTO:	42.291,82



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



						VALOR BDI TOTAL:	8.458,36
						VALOR TOTAL:	50.750,18

LOTE 03 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS -
CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - R\$
8.090,30.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						77,40
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	12,00	6,45	77,40
2	REVESTIMENTOS						389,88
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,00	3,90	46,80
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	12,00	28,59	343,08
3	COBERTA						1.693,32
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	54,96	30,81	1.693,32
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						38,35
4.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	6,95	6,95
4.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	1,00	31,40	31,40
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						45,90
5.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	9,18	45,90
6	PINTURA						4.032,98
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	198,94	13,44	2.673,75
6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	38,01	12,89	490,12
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,05	13,09	327,90
6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,03	25,42	204,12
6.5	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	24,95	13,51	337,07
7	DIVERSOS						464,09
7.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	65,08	65,08
7.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	54,96	7,26	399,01
						VALOR ORÇAMENTO:	6.741,92
						VALOR BDI TOTAL:	1.348,38
						VALOR TOTAL:	8.090,30

LOTE 04 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS -
MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - R\$
26.209,78.



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						112,50
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,00	7,50	112,50
2	COBERTA						3.147,82
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	91,40	34,44	3.147,82
3	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS						399,15
3.1	PAREDES						399,15
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,00	3,91	58,65
3.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	15,00	22,70	340,50
4	ESQUADRIAS						139,25
4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	69,30	69,30
4.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	69,95	69,95
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						110,88
5.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	6,28	50,24
5.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	4,00	6,28	25,12
5.3	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	SEINFRA	UN	12,00	2,96	35,52
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIO						372,68
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	88,49	176,98
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	12,71	12,71
6.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	23,85	47,70
6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	135,29	135,29
7	PINTURA EM PAREDES, FORRO, PISO E ESQUADRIAS						14.071,43
7.1	PAREDES E FORROS						8.156,13
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	345,84	12,79	4.423,29
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	295,32	12,64	3.732,84
7.2	ESQUADRIAS DE FERRO						4.423,04
7.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	166,53	26,56	4.423,04
7.3	PINTURA DE PISO						1.492,26
7.3.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	299,65	4,98	1.492,26
8	DIVERSOS						3.487,77
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	200,00	9,25	1.850,00
8.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	SEINFRA	M2	10,00	50,90	509,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



8.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	10,00	103,22	1.032,20
8.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	2,80	34,49	96,57
VALOR ORÇAMENTO:							21.841,48
VALOR BDI TOTAL:							4.368,30
VALOR TOTAL:							26.209,78

LOTE 05 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - R\$ 47.236,74.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						914,87
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,30	7,50	212,25
1.2	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	SEINFRA	M2	3,20	212,54	680,13
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,50	44,98	22,49
2	COBERTA						5.721,99
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	163,86	34,92	5.721,99
3	REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS						698,00
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,00	4,13	103,25
3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	25,00	23,79	594,75
4	ESQUADRIAS						2.761,96
4.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,00	131,18	262,36
4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	4,00	136,65	546,60
4.3	C0585	CADEADO GRANDE PARA CELAS	SEINFRA	UN	2,00	31,05	62,10
4.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	76,66	306,64
4.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	78,35	156,70
4.6	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	427,43	427,43
4.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	63,57	209,78
4.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,30	32,93	108,67
4.9	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	5,04	119,38	601,68
4.10	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	3,20	25,00	80,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						437,82
5.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	16,00	7,66	122,56
5.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	11,26	112,60
5.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	14,89	148,90
5.4	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	SEINFRA	UN	16,00	3,36	53,76
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIO						247,70
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	95,51	191,02



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



6.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	28,34	56,68
7	PINTURA EM PAREDES, FORROS E ESQUADRIAS						27.246,81
7.1	ESQUAIAS DE MADEIRA						1.216,89
7.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	89,28	13,63	1.216,89
7.2	PAREDES E FORROS						24.616,80
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	289,79	13,70	3.970,12
7.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.553,55	13,29	20.646,68
7.3	PINTURA DE PISO						949,10
7.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	61,67	15,39	949,10
7.4	ESQUADRIAS DE FERRO						464,02
7.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,80	27,62	464,02
8	DIVERSOS						1.335,43
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	204,82	6,52	1.335,43
						VALOR ORÇAMENTO:	39.364,58
						VALOR BDI TOTAL:	7.872,16
						VALOR TOTAL:	47.236,74

Valor total: R\$ 218.037,40 (Duzentos e dezoito mil trinta e sete reais e quarenta centavos).


- SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 22.346.772/0001-12:

LOTE 06 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRAÇAS PÚBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - R\$ 99.530,20.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.603,07
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	190,00	6,00	1.140,00
1.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,50	278,17	1.251,77
1.3	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	5,00	82,96	414,80
1.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X4CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	14,00	26,40	369,60
1.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X4CM) COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	14,00	30,50	427,00
2		REVESTIMENTO PAREDES E TETOS				5.217,40
2.1		PAREDES				5.217,40
2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	190,00	4,15	788,50
2.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	190,00	23,31	4.428,90
3		ESQUADRIAS				2.174,24
3.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00	216,35	865,40
3.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00	233,21	932,84



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA




3.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	4,00	94,00	376,00
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.264,00
4.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	25,00	11,25	281,25
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	158,23	791,15
4.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	40,00	4,79	191,60
5		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS				1.577,08
5.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	4,00	102,66	410,64
5.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	17,33	69,32
5.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00	39,43	157,72
5.4	C3593	MUTIRÃO MISTO - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS	UN	2,00	151,70	303,40
5.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	460,71	460,71
5.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	175,29	175,29
6		PINTURA EM PAREDES, FORRO E ESQUADRIAS				37.912,21
6.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				582,41
6.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	41,16	14,15	582,41
6.2		PAREDES E FORROS				30.965,14
6.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.993,39	14,32	28.545,34
6.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	185,00	13,08	2.419,80
6.3		ESQUADRIAS DE FERRO				1.127,95
6.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	43,20	26,11	1.127,95
6.4		PISO				4.836,71
6.4.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	321,59	15,04	4.836,71
7		DIVERSOS				31.593,73
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4.123,00	7,41	30.551,43
7.2	I2035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.12 BWG	M2	63,40	16,44	1.042,30
		VALOR ORÇAMENTO				82.941,83
		VALOR BDI TOTAL				16.588,37
		VALOR TOTAL				99.530,20

LOTE 07 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL - SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 180.220,30.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				285,00
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	50,00	5,70	285,00
2		COBERTA				16.154,90
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	553,25	29,20	16.154,90
3		REVESTIMENTO PAREDES E TETOS				1.758,50



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



3.1		PAREDES				1.758,50
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	50,00	4,05	202,50
3.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	50,00	22,81	1.140,50
3.1.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	5,00	77,87	389,35
3.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	5,00	5,23	26,15
4		ESQUADRIAS				5.354,31
4.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00	211,58	846,32
4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	10,00	228,06	2.280,60
4.3	C0585	CADEADO GRANDE	UN	5,00	93,65	468,25
4.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	86,81	434,05
4.5	I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	6,93	45,17	313,03
4.6	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DE ABRIR INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	3,60	292,24	1.052,06
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				301,00
5.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	20,00	11,00	220,00
5.2	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	UN	20,00	4,09	81,80
6		INSTALAÇÕES HIDRÔ - SANITÁRIAS				1.094,03
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	5,00	100,37	501,85
6.2	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00	216,83	216,83
6.3	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	5,00	19,55	97,75
6.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	5,00	16,94	84,70
6.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	5,00	38,58	192,90
7		PINTURA EM PAREDES, FORRO E ESQUADRIAS				97.570,24
7.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				8.722,57
7.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	628,88	13,87	8.722,57
7.2		PAREDES E FORROS				81.831,77
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	3.345,00	14,04	46.963,80
7.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.730,46	12,77	34.867,97
7.3		ESQUADRIAS DE FERRO				7.015,90
7.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	274,81	25,53	7.015,90
8		DIVERSOS				27.624,80
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	3.815,58	7,24	27.624,80
		VALOR ORÇAMENTARIO				150.183,58
		VALOR BDI TOTAL				30.036,72
		VALOR TOTAL				180.220,30



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



LOTE 08 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PASSAGENS MOLHADAS - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - R\$ 154.350,50.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				41.032,67
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	212,94	135,03	28.753,29
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	2.129,33	5,48	11.668,73
1.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	25,20	24,24	610,85
2		MOVIMENTO DE TERRA				3.895,01
2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,42	16,42	220,36
2.2	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	15,00	242,31	3.634,65
3		PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO				70.088,56
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.129,33	8,91	18.972,33
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	212,94	240,05	51.116,25
4		SERVIÇOS DIVERSOS				13.519,01
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2.129,33	6,41	13.649,01
		VALOR ORÇAMENTARIO				128.625,47
		VALOR BDI TOTAL				25.725,03
		VALOR TOTAL				154.350,50

LOTE 12 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - R\$ 71.980,35.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				59.983,61
1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	649,25	8,00	5.194,00
1.2	83730	REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO E = 2 CM	M2	110,29	139,80	15.418,54
1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	2.282,92	15,41	35.179,80
1.4	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	5,00	13,18	65,90
1.5	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	3,36	153,27	514,99
1.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	157,38	629,52
1.7	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	170,64	682,56
1.8	I6424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	UN	3,00	231,50	694,50
1.9	34695	POSTE PADRÃO SUBTERRANEO 100A H = 2,5M	UND	3,00	534,60	1.603,80
		VALOR ORÇAMENTARIO				59.983,61
		VALOR BDI TOTAL				11.996,74
		VALOR TOTAL				71.980,35



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA




LOTE 14 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R\$ 74.881,44.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						6.682,26
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	12,50	5,87	73,38
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,64	36,39	168,85
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	24,14	15,74	379,96
1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	6,75	6,06	40,91
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,22	16,07	132,10
1.6	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	M2	44,31	132,41	5.867,09
2 MOVIMENTO DE TERRA						152,34
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,54	28,34	100,32
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,86	18,19	52,02
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						2.041,06
3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	72,78	6,42	467,25
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	16,07	6,29	101,08
3.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,74	290,43	214,92
3.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,91	106,52	1.162,13
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,31	92,95	28,81
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,42	159,25	66,89
4 ALVENARIA E REVESTIMENTO						5.350,93
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	31,99	38,30	1.225,22
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	83,23	4,22	351,23
4.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	83,23	21,81	1.815,25
4.4	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	83,23	23,54	1.959,23
5 ESQUADRIAS						6.313,11
5.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00	218,25	218,25
5.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2,00	235,25	470,50
5.3	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	2,00	12,34	24,68
5.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	8,00	89,58	716,64
5.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	4,00	94,84	379,36
5.6	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,68	234,61	394,14



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



5.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,90	197,81	771,46
5.8	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	4,00	48,49	193,96
5.9	I8338	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	3,36	232,59	781,50
5.10	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E = 8 MM, COLOCADO	M2	8,94	207,22	1.852,55
5.11	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	2,60	196,18	510,07
6		PISO				1.297,54
6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	24,59	16,34	401,80
6.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,46	364,12	895,74
7		COBERTURA				5.144,07
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	37,74	61,02	2.302,89
7.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	94,36	30,11	2.841,18
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.417,04
8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	159,66	1.117,62
8.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	8,00	11,34	90,72
8.3	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	UN	8,00	4,21	33,68
8.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	11,68	46,72
8.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	18,57	55,71
8.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	13,00	13,28	172,64
8.7	C4371	ARANDELA BLINDADA	UN	4,00	166,25	665,00
8.8	I6424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	UN	1,00	234,95	234,95
9		PINTURA				27.934,50
9.1		PINTURA DE PAREDE E TETO				24.207,64
9.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	954,08	13,17	12.565,23
9.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	806,82	14,43	11.642,41
9.2		PINTURA PISO				671,12
9.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	44,24	15,17	671,12
9.3		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO				3.055,82
9.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	77,02	14,30	1.101,39
9.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	74,20	26,34	1.954,43
10		SERVIÇOS DIVERSOS				3.633,61
10.1	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	1,79	92,79	166,09
10.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	463,84	7,48	3.469,52
		VALOR ORÇAMENTARIO				60.948,59
		VALOR BDI TOTAL				13.932,85
		VALOR TOTAL				74.881,44



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



Valor total: R\$ 580.962,79 (Quinhentos e oitenta mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

- EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ 36.040.598/0001-90:

LOTE 09 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO/QUADRA CAETANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R\$ 24.965,39.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.126,63
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	25,00	6,04	151,00
1.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	2,00	30,14	60,28
1.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	25,00	29,03	725,75
1.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	25,00	4,28	107,00
1.5	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,64	129,07	82,60
2		INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.293,60
2.1	C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	281,95	1.127,80
2.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	165,80	165,80
3		PINTURA				10.746,56
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	488,80	14,80	7.234,24
3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,20	26,88	354,82
3.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	150,00	21,05	3.157,50
4		SERVIÇOS DIVERSOS				7.637,70
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	675,00	7,63	5.150,25
4.2	11067	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ALTURA = 38MM E = 0,5MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000MM)	UND	15,00	165,83	2.487,45
		VALOR ORÇAMENTO				20.804,49
		VALOR BDI TOTAL				4.160,90
		VALOR TOTAL				24.965,39

LOTE 10 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - R\$ 352.760,20.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				14.465,00
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	500,00	4,17	2.085,00
1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	500,00	21,41	10.705,00
1.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	500,00	3,35	1.675,00
2		COBERTURA				



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA

						57.675,90
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	2.630,00	21,93	57.675,90
3		INSTALAÇÕES ELETRICOS				10.776,48
3.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	40,00	8,68	347,20
3.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30,00	13,33	399,90
3.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	100,00	66,85	6.685,00
3.4	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	150,00	12,24	1.836,00
3.5	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	UN	150,00	4,56	684,00
3.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	172,44	344,88
3.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	50,00	4,39	219,50
3.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	5,20	260,00
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.603,94
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00	413,19	2.065,95
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	398,47	1.195,41
4.3	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	10,08	177,82	1.792,43
4.4	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	5,00	13,32	66,60
4.5	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	96,71	483,55
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				8.871,66
5.1	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	7,00	226,67	1.586,69
5.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10,00	7,96	79,60
5.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	40,00	111,82	4.472,80
5.4	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	4,00	130,95	523,80
5.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	159,02	318,04
5.6	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	1,00	1.890,73	1.890,73
6		PINTURA				184.709,92
6.1	C1617	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	5.493,15	12,14	66.686,84
6.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	7.725,00	13,36	103.206,00
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	117,90	10,90	1.285,11
6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	711,46	19,02	13.531,97
7		SERVIÇOS DIVERSOS				11.863,93
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2.089,82	5,09	10.637,18
7.2	11067	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ALTURA = 38 MM E 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000MM)	UND	7,00	175,25	1.226,75
		VALOR ORÇAMENTARIO				293.966,83
		VALOR BDI TOTAL				58.793,37
		VALOR TOTAL				352.760,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



LOTE 11 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CENTRO DE SAÚDE, ANEXO DO CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 65.670,65.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				313,00
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	41,65	6,04	251,57
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,65	37,23	61,43
2		COBERTURA				7.183,87
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	233,85	30,72	7.183,87
3		REVESTIMENTO				1.133,20
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	40,00	4,28	171,20
3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	40,00	24,05	962,00
4		ESQUADRIAS				6.185,97
4.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	3,00	223,02	669,06
4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	10,00	240,40	2.404,00
4.3	C0585	CADEADO GRANDE	UN	10,00	98,72	987,20
4.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	10,00	91,50	915,00
4.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,65	202,14	333,53
4.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	1,65	104,71	172,77
4.7	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	2,52	160,43	404,28
4.8	I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	6,30	47,64	300,13
5		INSTALAÇÕES ELETRICAS				578,16
5.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	15,00	11,59	173,85
5.2	C3581	MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE	UN	15,00	4,30	64,50
5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	163,12	326,24
5.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,00	13,57	13,57
6		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITARIAS				3.801,39
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	8,00	105,80	846,40
6.2	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00	157,05	157,05
6.3	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	16,00	20,57	329,12
6.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	8,00	17,85	142,80
6.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00	40,65	162,60
6.6	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	31,81	63,62



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



6.7	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.104,76	1.104,76
6.8	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	395,32	395,32
6.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	150,48	150,48
6.10	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	139,66	139,66
6.11	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	8,00	13,82	110,56
6.12	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	1,00	6,32	6,32
6.13	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	3,00	7,79	23,37
6.14	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	13,00	9,41	122,33
6.15	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	5,00	9,40	47,00
7		PINTURA				26.962,60
7.1		ESQUADRIAS				2.282,67
7.1.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	156,24	14,61	2.282,67
7.2		PAREDES E TETOS				23.836,17
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	703,02	14,80	10.404,70
7.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	996,40	13,48	13.431,47
7.3		ESQUADRIAS DE FERRO				843,76
7.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,39	26,88	843,76
8		SERVIÇOS DIVERSOS				8.567,35
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.122,85	7,63	8.567,35
		VALOR ORÇAMENTARIO				54.725,54
		VALOR BDI TOTAL				10.945,11
		VALOR TOTAL				65.670,65

LOTE 13 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - R\$ 115.000,00.

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES				14.232,00
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	2.400,00	5,93	14.232,00
2		PAVIMENTAÇÃO				62.738,40
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.000,00	24,06	48.120,00
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	400,00	35,74	14.296,00
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	16,12	322,40
3		SERVIÇOS DIVERSOS				16.632,00
3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA



			2.400,00	6,93	16.632,00
		VALOR ORÇAMENTARIO			93.602,40
		VALOR BDI TOTAL			21.397,60
		VALOR TOTAL			115.000,00

Valor total: **R\$ 558.396,24 (Quinhentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).**

Perfazendo o valor global ADJUDICADO de **R\$ 1.357.396,43 (HUM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).**

Pregão Presencial N° **0110.01/2020-SRP**, para o REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, objeto do referido processo.

Ciência ao interessado, observadas as prescrições legais pertinentes, especialmente as da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Graça (CE), 26 de Outubro de 2020.


Mailson Almeida Gomes
PREGOEIRO