



## CARTA PROPOSTA

Meruoca, 28 de maio de 2021.

À Prefeitura Municipal de Graça - Ce.  
Comissão Permanente de Licitação

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1205.05/2021**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1205.05/2021, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 89.944,67 (oitenta e nove mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 02 (dois) meses.

SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.	R\$ 89.944,67

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, através de seu representante legal Sr. MARCILO MAGALHÃES DO NASCIMENTO, RG nº 99031073734 e CPF nº 660.374.843-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos, que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

End.: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos - Meruoca-CE.

CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259

E-Mail: ellusservicosltada@gmail.com



# Certidão de Registro Cadastral

IDENTIFICAÇÃO DO (A) CADASTRADO(A)	
<b>Razão Social:</b>	<b>ELLUS SERVIÇOS LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia:</b>	*****
<b>Endereço:</b>	<b>Rua:</b> João Batista , <b>Número:</b> 255 <b>Bairro:</b> Distrito de Camilos / <b>Complemento:</b> **** <b>CEP:</b> 62.130-000 <b>Cidade:</b> Meruoca / Ceará
<b>CNPJ:</b> 26.723.179/0001-07	<b>INSC. MUNICIPAL:</b> 0647-PJ
<b>CGF:</b> Isento	
Ramo de Atividade/Objeto Social	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Construção de edifícios;</li><li>• Obras de terraplanagem – ruas, praças e calçadas;</li><li>• Instalação hidráulica, sanitária e de gás;</li><li>• Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;</li><li>• Coleta de resíduos não perigosos;</li><li>• Serviços de pintura de edifícios em geral;</li><li>• Instalação e manutenção elétrica;</li><li>• Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor;</li><li>• Distribuição de água por caminhões;</li><li>• Locação de mão de obra temporária;</li><li>• Coleta de resíduos perigosos;</li><li>• Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;</li><li>• Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;</li><li>• Locação de automóveis sem motorista;</li><li>• Locação de automóveis com motorista</li><li>• Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industrias não especificada anteriormente;</li><li>• Obras de terraplanagem;</li><li>• Obras de alvenaria;</li><li>• Produção musical;</li><li>• Transporte escolar;</li><li>• Construção de instalação esportiva e recreativa;</li><li>• Construção de rede de abastecimento de água;</li><li>• Atividades paisagísticas;</li><li>• Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;</li><li>• Obras de fundação;</li><li>• Serviços de taxi;</li><li>• Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório;</li><li>• Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;</li></ul>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

EMIÇÃO	14/02/2020
VALIDADE	31/12/2020

DADOS CADASTRAIS			
Nome / Razão Social			CPF / CNPJ Nº
ELLUS SERVIÇOS LTDA - ME			26.723.179/0001-07
Endereço ( Rua / Av. )		Nº	Complemento
RUA JOÃO BATISTA DE ARAÚJO		255	
CEP	Cidade / UF	Fone / FAX	E-mail
62.132-000	MERUOCA/CE	(88) 9999-9999	
Ramo de Atividade			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM E OUTROS CONFORME OBJETIVO SOCIAL.			

CERTIFICAMOS que o (a) cadastrado (a) acima qualificado (a) atendeu aos requisitos para inscrição no CADASTRO DE FORNECEDORES desta Prefeitura, conforme institui a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, estando, pois, credenciado (a) a participar de licitações, guardada a devida conformidade e pertinência com o seu ramo de atividade.

Massapê/CE, 14 de Fevereiro de 2020.

*Francisca Edizângela Marques Sales*  
Francisca Edizângela Marques Sales  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PORTARIA Nº 196/2019



**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – C R C**

<b>Nº DE INSCRIÇÃO</b>	<b>1808.01/2020</b>
<b>EMISSÃO</b>	<b>18.08.2020</b>
<b>VALIDADE</b>	<b>Até 31 de Dezembro de 2020.</b>

DADOS CADASTRAIS				
Nome / Razão Social			CPF / CNPJ Nº	
<b>ELLUS SERVIÇOS LTDA</b>			<b>26.723.179/0001-07</b>	
Endereço ( Rua / Av. )		Nº	Complemento	Bairro
<b>R JOAO BATISTA DE ARAUJO</b>		<b>255</b>		<b>CAMILOS</b>
CEP	Cidade / UF	Fone / FAX	E-mail	
<b>62.132-000</b>	<b>MERUOCA</b>	<b>(88) 9999-9999</b>		
Atividade Económica Principal				
<b>41.20-4-00 – CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS</b>				

CERTIFICAMOS que o cadastrado acima qualificado atendeu aos requisitos para inscrição no CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECEDORES da Prefeitura Municipal de Carnaubal, conforme institui a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, estando, pois, credenciado a participar de licitações, guardada a devida conformidade e pertinência com o seu ramo de atividade.

É necessária a atualização dos documentos que tenham sua validade expirada antes do término da vigência deste cadastro, a fim de participações em processos licitatórios.

Carnaubal – CE, 18 de agosto de 2020.

  
**João Paulo Miranda Albuquerque**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00072972	KG	0,40000000	7,49	3,00
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16194				
0005318	L	0,13000000	11,64	1,51
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS				
0007343	L	0,60000000	6,91	4,15
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)				
0007348	L	0,03000000	11,46	0,34
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO				
TOTAL MATERIAL:				9,00
TOTAL				0,26

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,35700000	12,58	4,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88309	H	0,22170000	16,82	3,73
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
94964	M3	0,07280000	235,45	17,14
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016				
88262	H	0,13540000	16,71	2,28
CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL				16,44
TOTAL MATERIAL:				13,95
0007156	M2	1,12240000	12,43	13,95
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM				
0004517	M	0,45000000	1,21	0,54
SARAFIO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO				
0003777	M2	1,12800000	0,64	0,95
LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA				
TOTAL				0,95

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	M3	0,00100000	336,51	0,34
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3				
10971	M	1,00000000	8,00	8,00
MEIO FIO PRE MOLDADO DIM=(0,07x0,30x1,00)m				
TOTAL				8,00
TOTAL MATERIAL:				7,97
12543	H	0,36000000	13,21	4,78
SERVENTE				
12391	H	0,18000000	17,63	3,21
PEDREIRO				
TOTAL				3,21
TOTAL MAO DE OBRA:				16,37
TOTAL				16,37
VALOR SEM ENCARGOS:				12,20
VALOR ENCARGOS (88,20%):				3,73
VALOR COM ENCARGOS:				16,31
VALOR BDI (27,77%):				4,53
QUANTIDADE:				621,36
VALOR TOTAL:				10,134,22

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,05680000	36,21	2,06
AREIA MEDIA				
12403	M3	0,00650000	27,58	0,18
PO DE PEDRA				
19513	UN	51,00000000	0,32	16,32
TJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL				
TOTAL				18,56
TOTAL MATERIAL:				25,35
VALOR SEM ENCARGOS:				22,49
VALOR ENCARGOS (88,20%):				2,86
VALOR COM ENCARGOS:				25,35
VALOR BDI (27,77%):				7,04
QUANTIDADE:				631,26
VALOR TOTAL:				16,002,44

3.5.4. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

3.6.2. 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)

3.6.1. 94992 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF\_07/2016 (M2)

95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00333000	73,12	0,24	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03333000	12,68	0,42	
						TOTAL SERVIÇOS:	0,66
						VALOR:	132,99
						VALOR SEM ENCARGOS:	9,71
						VALOR ENCARGOS (84.13%):	9,18
						VALOR COM ENCARGOS:	9,92
						VALOR BDI (27.77%):	2,75
						QUANTIDADE:	19,20
						VALOR TOTAL:	190,46

### 3.7.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,06	28,85	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	79,99	8,00	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	36,85
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21	
						TOTAL MAO DE OBRA:	14,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,34	0,68	
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,60	1,80	
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	375,36	375,36	
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,32	39,96	
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	5,84	5,84	
						TOTAL MATERIAL:	423,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	237,03	4,27	
						TOTAL SERVIÇO:	4,27
						VALOR:	479,76
						VALOR SEM ENCARGOS:	462,68
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,07
						VALOR COM ENCARGOS:	479,75
						VALOR BDI (27.77%):	133,23
						QUANTIDADE:	5,35
						VALOR TOTAL:	2.566,66

### 3.7.2. C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,06	28,85	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	79,99	8,00	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	36,85
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21	
						TOTAL MAO DE OBRA:	14,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,34	1,36	
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,60	2,40	
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	375,36	375,36	
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	13,32	79,92	
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	5,84	23,36	
						TOTAL MATERIAL:	482,40
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	237,03	8,53	
						TOTAL SERVIÇO:	8,53
						VALOR:	542,77
						VALOR SEM ENCARGOS:	524,78
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,99
						VALOR COM ENCARGOS:	542,77
						VALOR BDI (27.77%):	150,73
						QUANTIDADE:	1,15
						VALOR TOTAL:	624,19



SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5811	CHP	0,03600000	81,90	2,96
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DURNO, AF_06/2014				
TOTAL SERVIÇO: 2,96				
VALOR: 2,96				
VALOR SEM ENCARGOS: 2,75				
VALOR ENCARGOS (84,13%): 0,20				
VALOR COM ENCARGOS: 2,96				
VALOR BDI (27,77%): 0,82				
QUANTIDADE: 13,40				
VALOR TOTAL: 13,40				

4.1.4. 72900 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5961	CHI	0,25000000	26,81	6,70
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DURNO, AF_06/2014				
TOTAL SERVIÇO: 15,51				
VALOR: 15,51				
VALOR SEM ENCARGOS: 11,30				
VALOR ENCARGOS (84,13%): 4,21				
VALOR COM ENCARGOS: 15,51				
VALOR BDI (27,77%): 4,31				
QUANTIDADE: 13,40				
VALOR TOTAL: 207,83				

4.1.3. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	1,30000000	13,21	17,17
SERVENTE				
1291	H	0,13000000	17,83	2,32
PEDREIRO				
TOTAL MAO DE OBRA: 19,49				
VALOR: 19,49				
VALOR SEM ENCARGOS: 10,52				
VALOR ENCARGOS (85,20%): 8,97				
VALOR COM ENCARGOS: 19,49				
VALOR BDI (27,77%): 5,41				
QUANTIDADE: 27,22				
VALOR TOTAL: 630,52				

4.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,22500000	16,82	3,78
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88316	H	2,32480000	12,58	29,25
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL SERVIÇO: 33,03				
VALOR: 33,03				
VALOR SEM ENCARGOS: 22,29				
VALOR ENCARGOS (84,13%): 10,74				
VALOR COM ENCARGOS: 33,03				
VALOR BDI (27,77%): 9,17				
QUANTIDADE: 11,27				
VALOR TOTAL: 370,00				

4.1.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF\_12/2017 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,07500000	13,21	0,99
SERVENTE				
TOTAL MAO DE OBRA: 0,99				
VALOR: 0,99				
VALOR SEM ENCARGOS: 0,53				
VALOR ENCARGOS (85,20%): 0,46				
VALOR COM ENCARGOS: 0,99				
VALOR BDI (27,77%): 0,27				
QUANTIDADE: 2,331,03				
VALOR TOTAL: 2.307,72				

3.8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)



12,07	TOTAL MATERIAL:				
11,67		1,00600000	M	SINAPI	MEIO-FIO EM GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 15 / 12 CM (H X L1/L2)
0,40		0,00700000	M3	SINAPI	MEIO-FIO EM GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 15 / 12 CM (H X L1/L2)
	TOTAL				

4.4.1. 942.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPLIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF\_06/2016 (M)

29.947,08	VALOR TOTAL:				
4.108,33	QUANTIDADE:				
7,50	VALOR BDI (27,77%):				
27,02	VALOR COM ENCARGOS:				
6,59	VALOR ENCARGOS (86,20%):				
20,43	VALOR SEM ENCARGOS:				
27,02	VALOR:				
12,02	TOTAL MATERIAL:				
7,12		0,15000000	M3	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)
4,90		0,15000000	M3	SEINFRA	ÁREA VERMELHA
	TOTAL				
13,28	TOTAL MÃO DE OBRA:				
7,93		0,60000000	H	SEINFRA	SERVENTE
5,35		0,30000000	H	SEINFRA	CALÇEIRO
	TOTAL				
	TOTAL EQUIPAMENTO:				
0,52		0,01000000	H	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTO-PROPELIDO (CHP)
1,10		0,05000000	H	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)
	TOTAL				

4.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

701,35	VALOR TOTAL:				
1.348,75	QUANTIDADE:				
0,14	VALOR BDI (27,77%):				
0,52	VALOR COM ENCARGOS:				
0,08	VALOR ENCARGOS (84,13%):				
0,44	VALOR SEM ENCARGOS:				
0,52	VALOR:				
0,52	TOTAL SERVIÇO:				
0,04		0,00300000	H	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,09		0,00100000	CHP	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017
0,08		0,00200000	CHI	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017
0,05		0,00010000	CHP	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13022 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014
0,12		0,00300000	CHI	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13022 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014
0,12		0,00100000	CHP	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014
0,06		0,00200000	CHI	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014
	TOTAL				

4.2.2. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF\_11/2019 (M2)

107,90	VALOR TOTAL:				
269,75	QUANTIDADE:				
0,11	VALOR BDI (27,77%):				
0,40	VALOR COM ENCARGOS:				
0,16	VALOR ENCARGOS (84,13%):				
0,24	VALOR SEM ENCARGOS:				
0,40	VALOR:				
0,40	TOTAL SERVIÇO:				
0,40		0,05000000	UN	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA, AF_10/2018
	TOTAL				

4.2.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF\_10/2018 (M)

39,53	VALOR TOTAL:	
-------	--------------	--





28,90	VALOR BDI (27,77%):
104,07	VALOR COM ENCARGOS:
8,44	VALOR ENCARGOS (84,13%):
95,63	VALOR SEM ENCARGOS:
104,07	VALOR:
37,52	TOTAL SERVIÇO:

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	0,98600000	12,58	12,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
5631	SINAPI	0,10500000	85,28	8,96
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014				
5632	SINAPI	0,22100000	39,05	8,63
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014				
88246	SINAPI	0,48300000	11,90	5,87
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88629	SINAPI	0,00500000	332,80	1,66
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO				
MANUAL AF_08/2019				
00007725	SINAPI	1,03000000	64,81	66,55
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)				
MATERIAL				
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015 (M3)				
4.4.4. 92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015 (M3)				

87,63	VALOR TOTAL:
13,65	QUANTIDADE:
6,42	VALOR BDI (27,77%):
1,25	VALOR COM ENCARGOS:
5,17	VALOR ENCARGOS (84,13%):
6,42	VALOR SEM ENCARGOS:
6,42	VALOR:
6,42	TOTAL SERVIÇO:

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	0,11160000	12,58	1,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
5678	SINAPI	0,05050000	62,78	3,17
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAP. MILN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014				
5679	SINAPI	0,08110000	30,28	1,65
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAP. MILN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014				
CAÇAMBA CARREG. CAP. MILN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014				
MATERIAL				
4.4.3. 90100 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015 (M3)				

6.052,56	VALOR TOTAL:
18,35	QUANTIDADE:
91,60	VALOR BDI (27,77%):
329	VALOR COM ENCARGOS:
55,71	VALOR ENCARGOS (84,13%):
274,13	VALOR SEM ENCARGOS:
329,84	VALOR:
329,84	TOTAL SERVIÇO:

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	1,48300000	12,58	18,66
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88309	SINAPI	5,43700000	16,82	91,45
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
94968	SINAPI	1,13000000	194,45	219,73
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016				
MATERIAL				
4.4.2. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF_08/2017 (M3)				

13.004,39	VALOR TOTAL:
534,60	QUANTIDADE:
6,76	VALOR BDI (27,77%):
24,33	VALOR COM ENCARGOS:
4,02	VALOR ENCARGOS (84,13%):
20,31	VALOR SEM ENCARGOS:
24,33	VALOR:
12,26	TOTAL SERVIÇO:

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	0,39400000	12,58	4,96
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88309	SINAPI	0,39400000	16,82	6,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88629	SINAPI	0,00200000	332,80	0,67
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO				
MANUAL AF_08/2019				
MATERIAL				
4.4.2. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF_08/2017 (M3)				

QUANTIDADE:	13,00
VALOR TOTAL:	392,91



**4.4.5. 73856/002 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. (UN)**

SERVICO	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,59100000	285,84	168,93
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,65600000	48,77	32,85
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SINAPI	M3	13,58000000	7,56	102,51
92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	5,20000000	83,14	432,33

TOTAL SERVIÇO:	736,42
VALOR:	736,42
VALOR SEM ENCARGOS:	563,44
VALOR ENCARGOS (84.13%):	172,98
VALOR COM ENCARGOS:	736,42
VALOR BDI (27.77%):	204,50
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	1.472,84

**4.5.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_07/2016 (M2)**

SERVICO	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,03390000	194,45	6,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	16,82	2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	12,58	0,56


TOTAL SERVIÇO:	9,89
VALOR:	9,89
VALOR SEM ENCARGOS:	8,22
VALOR ENCARGOS (84.13%):	1,67
VALOR COM ENCARGOS:	9,89
VALOR BDI (27.77%):	2,75
QUANTIDADE:	104,90
VALOR TOTAL:	1.037,46

**4.5.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

MAO DE OBRA	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,83	28,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51

TOTAL MAO DE OBRA:	45,04
VALOR:	83,80
VALOR SEM ENCARGOS:	63,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,72
VALOR COM ENCARGOS:	83,80
VALOR BDI (27.77%):	23,27
QUANTIDADE:	104,90
VALOR TOTAL:	8.790,62

MATERIAL	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	36,21	0,66
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,79000000	0,78	2,13
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,33	0,92
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	31,88	35,05



**4.5.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

EQUIPAMENTO	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,61	1,71
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	31,95	0,13

TOTAL EQUIPAMENTO:	1,84
--------------------	------

MAO DE OBRA	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,83	2,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	13,21	2,11

TOTAL MAO DE OBRA:	4,95
--------------------	------

MATERIAL	DESCRICAO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	------	------	-------------	----------------	-------

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	36,21	2,08	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000		0,18	
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000		5,32	
						TOTAL MATERIAL:	18,58
						VALOR:	25,85
						VALOR SEM ENCARGOS:	22,49
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,86
						VALOR COM ENCARGOS:	25,35
						VALOR BDI (27,77%):	7,04
						QUANTIDADE:	526,36
						VALOR TOTAL:	13.343,23




#### 4.5.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	17,83	3,21	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	13,21	4,76	
						TOTAL MAO DE OBRA:	7,97
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	8,00	8,00	
						TOTAL MATERIAL:	8,00
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	336,51	0,34	
						TOTAL SERVICOS:	0,34
						VALOR:	16,31
						VALOR SEM ENCARGOS:	12,58
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,73
						VALOR COM ENCARGOS:	16,31
						VALOR BDI (27,77%):	4,53
						QUANTIDADE:	524,50
						VALOR TOTAL:	8.554,60

#### 4.6.1. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF\_07/2016 (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,84	0,95	
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,45000000	1,21	0,54	
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	12,43	13,95	
						TOTAL MATERIAL:	15,44
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	16,71	2,26	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07280000	235,45	17,14	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	16,82	3,73	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	12,58	4,49	
						TOTAL SERVICOS:	27,62
						VALOR:	43,06
						VALOR SEM ENCARGOS:	38,16
						VALOR ENCARGOS (84,13%):	4,90
						VALOR COM ENCARGOS:	43,06
						VALOR BDI (27,77%):	11,96
						QUANTIDADE:	51,60
						VALOR TOTAL:	2.221,90



#### 4.6.2. 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,40000000	7,49	3,00	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13000000	11,64	1,51	
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,60000000	6,91	4,15	
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	11,45	0,34	
						TOTAL MATERIAL:	9,00
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00333300	77,69	0,26	

95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00333000	73,12	0,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03333000	12,96	0,42
				TOTAL SERVIÇOS:		0,92
				VALOR:		9,92
				VALOR SEM ENCARGOS:		9,92
				VALOR ENCARGOS (84.13%):		0,18
				VALOR COM ENCARGOS:		9,92
				VALOR BDI (27.77%):		2,75
				QUANTIDADE:		28,80
				VALOR TOTAL:		285,70

#### 4.7.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,06	28,85
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	79,99	8,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						36,85
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:						14,99
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,34	0,68
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,60	1,80
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	375,36	375,36
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,32	39,96
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	5,84	5,84
TOTAL MATERIAL:						423,64
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	237,03	4,27
TOTAL SERVIÇO:						4,27
VALOR:						479,75
VALOR SEM ENCARGOS:						462,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,07
VALOR COM ENCARGOS:						479,75
VALOR BDI (27.77%):						133,23
QUANTIDADE:						7,81
VALOR TOTAL:						3.746,85

#### 4.7.2. C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,06	28,85
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	79,99	8,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						36,85
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:						14,99
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,34	1,36
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,60	2,40
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	375,36	375,36
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	13,32	79,92
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	5,84	23,36
TOTAL MATERIAL:						482,40
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	237,03	8,53
TOTAL SERVIÇO:						8,53
VALOR:						542,77
VALOR SEM ENCARGOS:						524,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,99
VALOR COM ENCARGOS:						542,77
VALOR BDI (27.77%):						150,73
QUANTIDADE:						1,92
VALOR TOTAL:						1.042,12

**4.8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	13,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>13,21</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,99</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>0,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,99</b>
<b>VALOR BDI (27.77%):</b>					<b>0,27</b>
<b>QUANTIDADE:</b>					<b>1.980,01</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>1.960,21</b>



**5.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF\_10/2018 (M)**


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,09
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>8,40</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>0,16</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,40</b>
<b>VALOR BDI (27.77%):</b>					<b>0,11</b>
<b>QUANTIDADE:</b>					<b>40,77</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>16,31</b>

**5.1.2. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	27,78
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	116,89
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	40,63
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	98,72
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	40,03
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	87,23
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	12,58
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,52</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,52</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>0,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,52</b>
<b>VALOR BDI (27.77%):</b>					<b>0,14</b>
<b>QUANTIDADE:</b>					<b>142,70</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>74,20</b>

**5.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,91
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,91
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,72</b>
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	13,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>13,28</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,68
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	47,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>12,02</b>
<b>VALOR:</b>					<b>27,02</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>20,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>6,59</b>





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE  
**URUOCA**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 12.580.751/0001-03 MATRIZ	<b>CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL</b> CRC	<b>DATA DO CRC:</b> 22/09/2010
--	---	-----------------------------------

**NOME EMPRESARIAL:**  
CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA

**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 90.01-9-02 - Produção musical

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<b>LOGRADOURO</b> SIT ARMADOR	<b>NÚMERO S/N</b>	<b>COMPLEMENTO:</b>
----------------------------------	-------------------	---------------------

<b>CEP</b> 62.130-000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CAMILOS	<b>MUNICÍPIO</b> MERUOCA	<b>UF</b> CE
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>	<b>TELEFONE</b> (88) 36131257
----------------------------	----------------------------------

A Comissão Permanente de Licitação no cumprimento do que estabelece a Lei Federal Lei nº. 8.666, Certifica que o Fornecedor acima identificado está inscrito no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura e habilitado a participar de licitação no ramo de atividade pertinente acima descrito. **VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES.**

URUOCA – CE 02 DE JULHO DE 2020.

*P.P. Mônica Nates de Oliveira*  
ALAINE ALBUQUERQUE DA SILVEIRA PESSOA  
PRESIDENTE DA CPL



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>ACRÍLICA</b>							
QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	239,28	10,25	2,76	13,01	3.113,03
<b>MASSAS</b>							
MASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,00	4,72	1,27	5,99	161,73
MASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	27,00	24,87	6,71	31,58	852,66
<b>METALIA</b>							
ARCO EM AÇO EM VÃO DE 30M	PRÓPRIA	M2	810,00	39,19	10,57	49,76	40.305,60
<b>REDESPORTIVAS</b>							
QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	SEINFRA	M	9,00	105,00	28,32	133,32	1.199,88
QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	SEINFRA	M	2,00	210,81	56,86	267,67	535,34
<b>TOTAL</b>							
VALOR TOTAL:							69.438,58

Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta e Oito centavos



## Contatos

- Telefone: (88) 3613-1257

## Quadro de Sócios

- Sócio: FRANCISCO MARCELO MAGALHAES DO NASCIMENTO 49-Sócio-Administrador
- Sócio: JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR 49-Sócio-Administrador





Atividade Principal

Atividade Principal: 41.20-4-00 - Construção

de edifícios

Atividades Secundárias

Atividade Secundária: 36.00-6-02 -

Distribuição de água por caminhos

Atividade Secundária: 38.11-4-00 - Coleta de

resíduos não-perigosos

Atividade Secundária: 38.12-2-00 - Coleta de

resíduos perigosos

Atividade Secundária: 42.13-8-00 - Obras de

urbanização - ruas, praças e calçadas

Atividade Secundária: 43.13-4-00 - Obras de

terraplenagem

Atividade Secundária: 43.21-5-00 - Instalação

e manutenção elétrica

Atividade Secundária: 43.22-3-01 - Instalações

hidráulicas, sanitárias e de gás

Atividade Secundária: 43.30-4-04 - Serviços de

pintura de edifícios em geral

Atividade Secundária: 43.30-4-99 - Outras

obras de acabamento da construção

Atividade Secundária: 43.99-1-03 - Obras de

alvenaria





PEDIDO DE VENDA



APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CD  
AV. DR. MENDEL STEINBRUCH - PAJUÇARA  
61932-971 - MARACANAU - CE

Fone: (85) 32554160  
FAX: (85) 32554165  
CNPJ: 07.240.450/0004-43  
IE: 063822830

01/03/2021  
11:06

danfe@apiguana.com.br

Cliete  
CONSUMIDOR  
SITIO BENEDITO KM 01, 100 - HOSPITAL E MAT. MADRE - CENTRO  
63250-000 - MILAGRES - CE

Código: 0009001  
CNPJ: 00.000.000/0000-00  
IE:

Fone:  
FAX:  
e-mail:  
Contato:

Endereço de entrega  
SITIO BENEDITO KM 01, 100 - HOSPITAL E MAT. MADRE - CENTRO  
63250-000 - MILAGRES - CE

Endereço de cobrança  
SITIO BENEDITO KM 01, 100 - HOSPITAL E MAT. MADRE - CENTRO  
63250-000 - MILAGRES - CE

Transportadora  
ENTREGA APIGUANA  
AV DR MENDEL STEINBRUCH 7975 - PAJUÇARA  
60000-001 - MARACANAU - CE

Vendedor: 0001081 - [50.T] FABIANO FERREIRA DA SILVA  
Representante:  
Comprador autorizado:  
Condição de pagamento: 000 - A VISTA

Observações

SEQ	QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CST	NCM	% ICMS	ICMS	NOME RED. VENDEDOR	PREÇO UNITÁRIO	VLR TOTAL BRUTO	LOCALIZAÇÃO
001	1,00	UN	0078914	LAMP LED 06W BULBO A60 BC 6500K BIV FOXLUX	LED90.05	260	85395000	0,00	0,00		6,32	6,32	
002	1,00	UN	0077650	LAMP LED 09W PERA BC 6500K BR810 AVANT 335081372	335081372	260	85395000	0,00	0,00		7,09	7,09	
003	1,00	UN	0065775	LAMP LED 12W BULBO E27 BC 6500K BIV OZLI	G10359-C	260	85395000	0,00	0,00		10,39	10,39	
004	4,00	UN	0008385	INTERRUPTOR 1SP DUNAS PARAL 10A 250A ROMAZI 2112	2112	060	85365090	0,00	0,00		5,55	22,20	
005	3,00	UN	0004443	INTERRUPTOR 2SP DUNAS 10A 250V ROMAZI 2013	2013	060	85365090	0,00	0,00		6,36	19,08	
006	2,00	UN	0004444	INTERRUPTOR 3SP DUNAS 10A 250V ROMAZI 2014	2014	060	85365090	0,00	0,00		8,02	16,04	
007	22,00	UN	0004436	TOMADA 2P+T DUNAS 1 TOM 10A 250V ROMAZI 1013	1013	060	85366910	0,00	0,00		3,25	71,50	
008	7,00	UN	0004437	TOMADA 2P+T DUNAS 2 TOM 10A 250V ROMAZI 1015	1015/20106 22	060	85366910	0,00	0,00		5,30	37,10	
009	2,00	UN	0027730	INTERRUPTOR 1SP+1TOM DUNAS 10A 250V ROMAZI 2016	2016-10A	060	85365090	0,00	0,00		5,03	10,06	
010	1,00	UN	0004446	INTERRUPTOR 2SP+1TOM DUNAS 10A 250V ROMAZI 2017	2017-10A	060	85365090	0,00	0,00		7,88	7,88	
011	1,00	UN	0033191	PLUG MACHO 2P 20A/250V DESM DANEVA DN1615	DN1615 20A	060	85369090	0,00	0,00		4,51	4,51	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	212,17

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Data de entrega	Pedido do cliente
13,70	13,70	0	Não contribuinte	Emitente	01/03/2021	

PARCELA	FORMA PGTO	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	FORMA PGTO	VALOR	VENCIMENTO
1ª	DN	212,17	01/03/2021	2ª			

CRÉDITO				ESTOQUE			
DATA	/	/	VISTO:	DATA	/	/	VISTO:

- BOCAL (20)  
 - LUZES (40)  
 - PLACAS CEGAS 4X2 (10)  
 - PLACA CEGAS 4X4 (3)  
 - INTERRUPTOR BIPOLAR (4)

15.517,00

914

ellus 267



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	H	0,07570000	22,61	1,71
10725	H	0,00410000	31,95	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,84
10441	H	0,15950000	17,83	2,64
12543	H	0,15950000	13,21	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:				4,95
TOTAL				10,43

3.5.3. C6528 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJLHINO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01820000	36,21	0,65
10441	KG	2,73000000	0,78	2,12
10805	KG	2,80000000	0,33	0,92
18623	M2	1,10000000	31,86	35,05
TOTAL MATERIAL:				36,76
VALOR:				83,80
VALOR SEM ENCARGOS:				63,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):				20,72
VALOR COM ENCARGOS:				83,80
VALOR BDI (27,77%):				23,27
QUANTIDADE:				124,27
VALOR TOTAL:				104,13,83

3.5.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	M3	0,03380000	194,45	6,59
88309	H	0,16310000	16,82	2,74
88316	H	0,04440000	12,58	0,56
TOTAL SERVIÇO:				9,89
VALOR:				8,22
VALOR SEM ENCARGOS:				1,67
VALOR ENCARGOS (84,13%):				9,89
VALOR COM ENCARGOS:				11,56
VALOR BDI (27,77%):				3,25
QUANTIDADE:				124,27
VALOR TOTAL:				14,81

3.5.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF\_07/2016 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	M3	1,13000000	194,45	219,73
88309	H	5,43700000	16,82	91,45
88316	H	1,48300000	12,58	18,68
TOTAL SERVIÇO:				329,84
VALOR:				274,13
VALOR SEM ENCARGOS:				55,71
VALOR ENCARGOS (84,13%):				329,84
VALOR BDI (27,77%):				91,60
QUANTIDADE:				21,75
VALOR TOTAL:				7,174,02

3.4.2. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF\_08/2017 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	M3	1,13000000	194,45	219,73
88309	H	5,43700000	16,82	91,45
88316	H	1,48300000	12,58	18,68
TOTAL SERVIÇO:				329,84
VALOR:				274,13
VALOR SEM ENCARGOS:				55,71
VALOR ENCARGOS (84,13%):				329,84
VALOR BDI (27,77%):				91,60
QUANTIDADE:				21,75
VALOR TOTAL:				16,117,45



OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de manutenção preventiva e Corretiva nas quadras esportivas das Localidades de Fumo, Passarinho e Santos Reis, no Município de Irauçubas - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.21.02

DATA CERTAME: 12/03/2021

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Prazo de Entrega			Total parcela
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE FUMO	65.618,70	32.809,36	32.809,34	65.618,70	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.548,58	1.274,29	1.274,29	2.548,58	
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.955,49	3.477,75	3.477,74	6.955,49	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	963,92	481,81	481,81	963,92	
1.4	ESTRUTURAL	342,90	171,40	171,40	342,90	
1.5	PAVIMENTAÇÃO	26.787,45	13.393,73	13.393,72	26.787,45	
1.6	REVESTIMENTO	3.634,54	1.817,27	1.817,27	3.634,54	
1.7	PINTURA	13.207,96	6.603,98	6.603,98	13.207,96	
1.8	FECHAMENTOS	1.399,08	699,54	699,54	1.399,08	
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.374,84	3.187,42	3.187,42	6.374,84	
1.10	SERVIÇOS FINAIS	3.404,34	1.702,17	1.702,17	3.404,34	
2	QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE PASSARINHO	99.403,25	32.803,07	32.803,07	99.403,25	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.047,15	1.005,56	1.005,56	3.047,15	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.017,40	3.635,74	3.635,74	11.017,40	
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	778,46	256,89	256,89	778,46	
2.4	ESTRUTURAL	3.589,52	1.184,54	1.184,54	3.589,52	
2.5	PAREDES E PAINÉIS	3.584,20	1.182,79	1.182,79	3.584,20	
2.6	PAVIMENTAÇÃO	34.043,52	11.234,36	11.234,36	34.043,52	
2.7	REVESTIMENTO	3.634,54	1.199,40	1.199,40	3.634,54	
2.8	PINTURA	13.125,14	4.331,30	4.331,30	13.125,14	
2.9	FECHAMENTOS	18.796,09	6.202,71	6.202,71	18.796,09	
2.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.296,84	2.077,56	2.077,56	6.296,84	
2.11	SERVIÇOS FINAIS	1.491,59	492,22	492,22	1.491,59	
3	QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS					



3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.047,15	33,00%	1.005,56	33,00%	1.005,56	34,00%	1.036,03	34,00%	3.047,15	100,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.611,93	33,00%	531,94	33,00%	531,94	34,00%	546,05	34,00%	1.611,93	100,00%
	MOVIMENTO DE TERRA	204,94	33,00%	67,63	33,00%	67,63	34,00%	69,68	34,00%	204,94	100,00%
	ESTRUTURAL	1.371,20	33,00%	452,50	33,00%	452,50	34,00%	466,20	34,00%	1.371,20	100,00%
3.5	PAVIMENTAÇÃO	31.372,38	33,00%	10.352,89	33,00%	10.352,89	34,00%	10.666,60	34,00%	31.372,38	100,00%
3.6	PINTURA	13.125,14	33,00%	4.331,30	33,00%	4.331,30	34,00%	4.462,54	34,00%	13.125,14	100,00%
3.7	FECHAMENTOS	18.796,09	33,00%	6.202,71	33,00%	6.202,71	34,00%	6.390,67	34,00%	18.796,09	100,00%
3.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9.784,53	33,00%	3.228,89	33,00%	3.228,89	34,00%	3.326,75	34,00%	9.784,53	100,00%
3.9	SERVIÇOS FINAIS	1.491,59	33,00%	492,22	33,00%	492,22	34,00%	507,15	34,00%	1.491,59	100,00%
		245.826,90		92.278,07		92.278,05		61.270,78		245.826,90	





OBRA: Contratação de pessoa jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca, sem rejuntamento de Ruas no Distrito de Juaí no Município de Itaipava - CE  
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.18.01  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	119,39	33,15	915,24
2	RUA DA CERÂMICA							128.291,24
2.1	DEMOLIÇÕES							698,25
2.1.1	C2204	RETRABA DE ARVORES	SEINFRA	UN	1,00	317,04	88,04	405,08
2.1.2	C1066	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,94	19,49	5,41	272,41
2.1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,88	15,51	4,31	17,44
2.1.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SINAPI	M3	0,88	2,95	0,82	3,32
2.2	LOCAÇÃO E PREPARAÇÃO							1.154,39
2.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	302,98	0,40	0,11	0,51
2.2.2	10057	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	SINAPI	M2	1.514,95	0,52	0,14	0,86
2.3	PAVIMENTAÇÃO							44.390,98
2.3.1	C2899	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.285,66	27,02	7,50	34,52
2.4	DRENAGEM							22.778,66
2.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS) USO VIÁRIO, AF_06/2018	SINAPI	M	605,98	24,33	6,76	31,09
2.4.2	98620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, AF_08/2017	SINAPI	M3	21,21	329,94	91,80	421,44
2.5	PASSIÇOS							47.886,53
2.5.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	SINAPI	M2	121,20	9,89	2,75	12,64
2.5.2	C4624	PISO FODOTÁTIL EXTERNO EM FMC ESP_3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	121,20	83,80	23,27	107,07
2.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	604,50	25,35	7,04	32,38
2.5.4	C3449	MEO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)jm CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M	605,98	16,31	4,53	20,64
2.6	FAIXAS DE PEDESTRES							1.067,87
2.6.1	94892	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	17,20	43,06	11,96	55,02
2.6.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	8,80	9,82	2,75	12,67
2.7	SINALIZAÇÃO							2.681,04
2.7.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,47	479,75	133,25	612,99
2.7.2	C3355	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,77	542,77	150,75	893,50
2.8	LIMPEZA							534,00
2.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.270,68	0,99	0,27	1,28
3	RUA SDO 1							145.318,84
3.1	DEMOLIÇÕES							3.645,72
3.1.1	C2204	RETRABA DE ARVORES	SEINFRA	UN	9,00	317,04	88,04	405,08
3.2	LOCAÇÃO E PREPARAÇÃO							10.182,51



3.21	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	316,10	0,40	0,11	0,51	180,70
3.22	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	SINAPI	M2	1.575,50	0,52	0,14	0,86	1.030,83
	93400	ESCALVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO	SEINFRA	M3	42,20	168,19	46,15	212,34	8.991,98
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.320,53	27,02	7,50	34,52	45.604,70
<b>DRENAGEM</b>									
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X90 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_08/2018	SINAPI	M	621,35	24,33	6,78	31,09	19.317,77
	99820	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS AF_08/2017	SINAPI	M3	21,75	329,94	91,60	421,44	9.186,22
<b>PASSEIOS</b>									
3.5	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	SINAPI	M2	124,27	8,89	2,75	12,64	48.271,80
3.5.2	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP: 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	124,27	63,80	23,27	107,07	1.570,77
3.5.3	C3028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	631,26	25,35	7,94	32,38	13.305,59
3.5.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M	621,35	18,31	4,53	20,84	20.446,51
<b>FALHAS DE PEDESTRES</b>									
3.6.1	94892	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M2	34,40	43,08	11,96	56,02	1.882,68
3.6.2	72847	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	15,20	9,82	2,75	12,67	243,28
<b>SINALIZAÇÃO</b>									
3.7.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	5,36	479,75	133,23	612,88	4.078,97
3.7.2	C3355	PLACA INDICATIVAMEDUCATIVASERVIÇOS RELEVIA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,16	542,77	150,73	693,59	3.279,44
<b>LIMPEZA</b>									
3.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.331,03	0,59	0,27	1,26	2.931,16
<b>RUA BC</b>									
<b>DEMOLIÇÕES</b>									
4.1	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M3	11,21	33,03	9,17	42,20	1.488,95
4.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	27,22	19,48	5,41	24,90	473,06
4.1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	13,40	15,51	4,31	18,82	677,70
4.1.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SINAPI	M3	13,40	2,95	0,82	3,77	265,59
<b>LOCAÇÃO E PREPARAÇÃO</b>									
4.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	286,75	0,40	0,11	0,51	1.027,75
4.2.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	SINAPI	M2	1.346,75	0,52	0,14	0,86	1.337,57
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
4.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.106,33	27,02	7,50	34,52	890,16
<b>DRENAGEM</b>									
4.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X90 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_08/2018	SINAPI	M	534,50	24,33	6,78	31,09	38.298,55
4.4.2	99820	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS AF_08/2017	SINAPI	M3	16,35	329,84	91,60	421,44	38.298,55
4.4.3	90100	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VAU COM PROF: ATE 1,57M(ETIQUETA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADERA (0,28 M3/88 HP), LARG DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCOM COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA AF_01/2015	SINAPI	M3	13,85	6,42	1,78	8,20	16.617,81
4.4.4	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	SINAPI	M	13,90	104,07	28,99	132,97	7.733,42
4.4.5	73669/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 600MM, EM CONCRETO CÍCLICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSCRIBE	SINAPI	UN	2,80	736,42	204,50	940,92	1.728,61
<b>PASSEIOS</b>									
4.5									1.861,24
									40.538,98





5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), BARRAS VASOS (TUBO VASO), AF_08/2016	SINAPI	M	81,54	24,33	6,76	31,08	2.535,08
5.3.2	99620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF_08/2017	SINAPI	M3	2,85	329,64	91,80	421,44	1.201,10
5.3.3	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIDA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, COM RETROSCAVADEIRA (0,28 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2016	SINAPI	M3	15,79	6,42	1,78	6,20	129,48
5.3.4	83699	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LOBO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	575,07	189,84	735,41	1.470,52
5.3.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	SINAPI	M	6,44	104,07	28,80	132,87	1.295,28
5.3.6	73859002	BOCA PARA BUENOS SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CÍCLOPIÇO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAVADA E TRANSPORTE	SINAPI	UN	2,00	736,42	204,50	940,92	1.881,84
5.4	<b>PASSIOS</b>								
5.4.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	SINAPI	M2	16,31	9,69	2,75	12,64	206,16
5.4.2	C4624	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,31	83,80	23,27	107,07	1.746,31
5.4.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIQUILHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	84,81	25,35	7,04	32,38	2.747,20
5.4.4	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/RELUINTAMENTO	SEINFRA	M	81,54	16,31	4,53	20,64	1.699,28
5.5	<b>FAIXAS DE PEDESTRES</b>								
5.5.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	12,80	43,08	11,96	55,02	704,28
5.5.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	4,80	9,92	2,75	12,67	80,82
5.6	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
5.6.1	C3653	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,73	479,75	133,23	612,98	1.060,46
5.6.2	C3656	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,38	542,77	150,73	693,50	283,53
5.7	<b>LIMPEZA</b>								
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	245,82	0,99	0,27	1,26	307,21
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>417.031,94</b>



OBRA: Contratação de pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca, sem rejuntamento de Ruas no Distrito de Juá no Município de Irauçuba - CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.18.01

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						26,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	23,54	24,01
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,24	15,24
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,67	52,52
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	7,99	1,20
TOTAL MATERIAL:						82,97
VALOR:						119,39
VALOR SEM ENCARGOS:						107,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						119,39
VALOR BDI (27.77%):						33,15
QUANTIDADE:						6,00
VALOR TOTAL:						716,34

### 2.1.1. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	13,21	317,04
TOTAL MAO DE OBRA:						317,04
VALOR:						317,04
VALOR SEM ENCARGOS:						174,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						145,85
VALOR COM ENCARGOS:						317,04
VALOR BDI (27.77%):						88,04
QUANTIDADE:						1,00
VALOR TOTAL:						317,04

### 2.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,83	2,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	13,21	17,17
TOTAL MAO DE OBRA:						19,49
VALOR:						19,49
VALOR SEM ENCARGOS:						10,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,97
VALOR COM ENCARGOS:						19,49
VALOR BDI (27.77%):						5,41
QUANTIDADE:						10,94
VALOR TOTAL:						213,22

### 2.1.3. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,25000000	26,81	6,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	12,58	8,81
TOTAL SERVIÇO:						15,51
VALOR:						15,51
VALOR SEM ENCARGOS:						11,30
VALOR ENCARGOS (84.13%):						4,21
VALOR COM ENCARGOS:						15,51
VALOR BDI (27.77%):						4,31
QUANTIDADE:						0,88
VALOR TOTAL:						13,65

**2.1.4. 72900 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (M3)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03600000	50	1,80
TOTAL SERVIÇO:					2,95
VALOR:					2,95
VALOR SEM ENCARGOS:					2,75
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,20
VALOR COM ENCARGOS:					2,95
VALOR BDI (27.77%):					0,82
QUANTIDADE:					0,88
VALOR TOTAL:					2,60



**2.2.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF\_10/2018 (M)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,09	0,40
TOTAL SERVIÇO:					0,40
VALOR:					0,40
VALOR SEM ENCARGOS:					0,24
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,16
VALOR COM ENCARGOS:					0,40
VALOR BDI (27.77%):					0,11
QUANTIDADE:					302,99
VALOR TOTAL:					121,20

**2.2.2. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	27,78	0,06
5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	116,89	0,12
5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	40,63	0,12
5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	98,72	0,01
96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	40,03	0,08
96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	87,23	0,09
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	12,58	0,04
TOTAL SERVIÇO:					0,52
VALOR:					0,52
VALOR SEM ENCARGOS:					0,44
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,08
VALOR COM ENCARGOS:					0,52
VALOR BDI (27.77%):					0,14
QUANTIDADE:					1.514,95
VALOR TOTAL:					787,77

**2.3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,91	1,10
10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,91	0,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,72
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 - CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543 - SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 - AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,66	4,90
11600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	47,46	7,12
TOTAL MATERIAL:					12,02
VALOR:					27,02
VALOR SEM ENCARGOS:					20,43

VALOR ENCARGOS (85.20%)	6,59
VALOR COM ENCARGOS	12,15
VALOR BDI (27.77%)	3,34
QUANTIDADE:	1,285,98
VALOR TOTAL:	34,78,53



**2.4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 (M)**

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,80	0,40
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	11,61	11,67
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>12,07</b>

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	332,80	0,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	16,82	6,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	12,58	4,96
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>12,28</b>

<b>VALOR:</b>	<b>24,33</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>20,31</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>4,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>24,33</b>
<b>VALOR BDI (27.77%):</b>	<b>6,76</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>605,98</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>14,743,49</b>

**2.4.2. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF\_08/2017 (M3)**

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,13000000	194,45	219,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43700000	16,82	91,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48300000	12,58	18,66
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>329,84</b>

<b>VALOR:</b>	<b>329,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>274,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>55,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>329,84</b>
<b>VALOR BDI (27.77%):</b>	<b>91,60</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>21,21</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>6.995,91</b>

**2.5.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_07/2016 (M2)**

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,03390000	194,45	6,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	16,82	2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	12,58	0,56
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>9,89</b>

<b>VALOR:</b>	<b>9,89</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>1,67</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>9,89</b>
<b>VALOR BDI (27.77%):</b>	<b>2,75</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>121,20</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.198,67</b>

**2.5.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,83	28,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>45,04</b>

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	38,21	0,66
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,78	2,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,33	0,92
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	31,66	35,05



TOTAL MATERIAL:	38,79
VALOR:	25,35
VALOR SEM ENCARGOS:	22,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,86
VALOR COM ENCARGOS:	25,35
VALOR BDI (27.77%):	7,04
QUANTIDADE:	124,20
VALOR TOTAL:	10.156,56

### 2.5.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,61	1,71
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	31,95	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,84	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,83	2,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	13,21	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:					4,95	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	36,21	2,08
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00850000	27,58	0,18
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,32	16,32
TOTAL MATERIAL:					18,56	
VALOR:					25,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					22,49	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,86	
VALOR COM ENCARGOS:					25,35	
VALOR BDI (27.77%):					7,04	
QUANTIDADE:					634,50	
VALOR TOTAL:					16.084,58	

### 2.5.4. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	17,83	3,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	13,21	4,76
TOTAL MAO DE OBRA:					7,97	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	8,00	8,00
TOTAL MATERIAL:					8,00	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	336,51	0,34
TOTAL SERVICIO:					0,34	
VALOR:					16,31	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,58	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,73	
VALOR COM ENCARGOS:					16,31	
VALOR BDI (27.77%):					4,53	
QUANTIDADE:					605,98	
VALOR TOTAL:					9.883,53	

### 2.6.1. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF\_07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,84	0,95
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,45000000	1,21	0,54
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	12,43	13,95
TOTAL MATERIAL:					15,44	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	16,71	2,26
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07280000	235,45	17,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	16,82	3,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	12,58	4,49
TOTAL SERVICIO:					27,62	
VALOR:					43,06	

VALOR SEM ENCARGOS:	38,16
VALOR ENCARGOS (84,13%):	32,06
VALOR COM ENCARGOS:	70,22
VALOR BDI (27,77%):	19,30
QUANTIDADE:	17,20
VALOR TOTAL:	740,63

### 2.6.2. 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,40000000	7,49	3,00
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13000000	11,64	1,51
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,60000000	6,91	4,15
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	11,45	0,34
TOTAL MATERIAL:						9,00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00333300	77,69	0,26
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00333300	73,12	0,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03333000	12,58	0,42
TOTAL SERVICOS:						0,92
VALOR:						9,92
VALOR SEM ENCARGOS:						9,74
VALOR ENCARGOS (84,13%):						0,18
VALOR COM ENCARGOS:						9,92
VALOR BDI (27,77%):						2,75
QUANTIDADE:						9,60
VALOR TOTAL:						95,23

### 2.7.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,06	28,85
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	79,99	8,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						36,85
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:						14,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,34	0,68
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,60	1,80
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	375,38	375,38
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,32	39,96
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	5,84	5,84
TOTAL MATERIAL:						423,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01600000	237,03	4,27
TOTAL SERVICOS:						4,27
VALOR:						479,75
VALOR SEM ENCARGOS:						462,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):						17,07
VALOR COM ENCARGOS:						479,75
VALOR BDI (27,77%):						133,23
QUANTIDADE:						3,47
VALOR TOTAL:						1.664,73

### 2.7.2. C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,06	28,85
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	79,99	8,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						36,85
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21



SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CHI	0,002000000	27,78	0,06
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5901	CHI	0,001000000	116,89	0,12
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5904	CHI	0,003000000	40,63	0,12
INSTONINELAORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				

3.2.2. 100677 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	UN	0,050000000	8,09	0,40
LOCALIZAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018				

VALOR:	0,40
VALOR SEM ENCARGOS:	0,40
VALOR ENCARGOS (84,13%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	0,40
VALOR BDI (27,77%):	0,11
QUANTIDADE:	315,10
VALOR TOTAL:	126,04

3.2.1. 99064 - LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF\_10/2018 (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	24,000000000	13,21	317,04
SERVENTE				

VALOR:	317,04
VALOR SEM ENCARGOS:	171,19
VALOR ENCARGOS (85,20%):	145,85
VALOR COM ENCARGOS:	317,04
VALOR BDI (27,77%):	88,04
QUANTIDADE:	9,00
VALOR TOTAL:	2.853,36

3.1.1. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,075000000	13,21	0,99
SERVENTE				

VALOR:	0,99
VALOR SEM ENCARGOS:	0,99
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (27,77%):	0,27
QUANTIDADE:	2.270,65
VALOR TOTAL:	2.247,94

2.8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	M3	0,036000000	237,03	8,53
CONCRETO P/VIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	UN	4,000000000	0,34	1,36
PARAFUSO C/PORCA E ARRUÊLA DE 1/4X1 1/2"				
12526	UN	4,000000000	0,60	2,40
PARAFUSO C/PORCA E ARRUÊLA DE 5/16X3 1/2"				
12695	M2	1,000000000	375,36	375,36
PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO				
10198	M	6,000000000	13,32	79,92
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO				
12542	M	4,000000000	5,84	23,36
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"				
TOTAL MATERIAL				482,40







88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	12,58	4,96
88309	PRELIMINAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	16,82	6,63
88623	ARGAMASSA TACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA (MIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	332,80	0,67
<b>TOTAL</b>						12,07

00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	11,61	0,40
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,80	0,40
<b>TOTAL</b>						11,67

**3.4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016 (M)**

1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	47,46	7,02
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,66	4,97
<b>TOTAL</b>						19,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
10445	CALÇATEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,63	5,36
<b>TOTAL</b>						17,72
10726	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,91	0,62
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,91	1,10
<b>TOTAL</b>						1,72

**3.3.1. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,21	52,84
<b>TOTAL</b>						52,84
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	16,10	113,36
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	59,05	54,30
<b>TOTAL</b>						113,36

**3.2.3. C3400 - ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO (M3)**

5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	98,72	0,01
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	40,03	0,08
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	87,23	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	12,58	0,04
<b>TOTAL</b>						0,14



VALOR:	27,82
VALOR SEM ENCARGOS:	20,43
VALOR ENCARGOS (86,20%):	6,59
VALOR COM ENCARGOS:	27,02
VALOR BDI (27,77%):	7,50
QUANTIDADE:	1,320,53
VALOR TOTAL:	35,680,72

VALOR:	166,1
VALOR SEM ENCARGOS:	112,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):	54,16
VALOR COM ENCARGOS:	166,19
VALOR BDI (27,77%):	46,16
QUANTIDADE:	42,30
VALOR TOTAL:	7,029,84

VALOR:	0,52
VALOR SEM ENCARGOS:	0,44
VALOR ENCARGOS (84,13%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,52
VALOR BDI (27,77%):	0,14
QUANTIDADE:	1,575,50
VALOR TOTAL:	819,26



A esperança efetivamente tem imperado na atual fase por que passa a sociedade brasileira. Com a esperança, o raciocínio e otimismo que hoje permeiam o espírito eleitoral, percebemos que os fatos descritivos alhures não somente são vedados pela legislação eleitoral, mas são veementemente censurados e, quiçá, severamente punidos com a

Com o escopo principal de resguardar os princípios constitucionais, as leis vêm se tornando cada vez mais rígidas, reflexo dos anseios populares. E aos aplicadores do direito, têm cumprido tornar-se cada vez mais atentos e exigentes no cumprimento de suas funções.

Reflexo desta mudança de postura, o Direito, por seu turno, diante sua natureza eminentemente social, não fica alheio a tais mudanças.

Paulatinamente a sociedade vem mudando sua postura ético-moral, revendo seus valores, reformulando seus conceitos, precipuamente no que diz respeito a moralidade pública. Há muito o povo brasileiro já abandonou a fase de tão-somente lamentar e "aceitar" o naturalismo do desvio de caráter como algo imutável, passando a efetivamente lutar e cobrar dos gestores públicos a lisura de caráter e o bom zelo com a coisa pública.

## 2 - DO DIREITO

A mão forte da justiça não pode deixar o agir ilícito sem qualquer reprimenda, assim se faz necessário a dura ação do judiciário cobrindo e punindo as infrações a legislação em vigor.

Desta forma, vê-se que os representantes ao efetivamente utilizarem-se de recursos da campanha sem o devido registro, ou melhor, sem o registro correto, sem dar sua finalidade correta, incorrem em abuso de poder econômico, razão pela qual devem suas condutas serem veementemente reafirmadas e o dano por elas causado sanado através da aplicação das sanções correlatas, razão pela qual se busca a tutela jurisdicional com a presente.

R\$ 2.000,00, divididos R\$ 20.000,00 com locação de mão de obra e R\$ 2.000,00 em aluguel de veículo.



Consubstanciando os preceitos legais aventados, prescreve o art. 3º da Resolução 23.608/2019, in verbis:

"Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão ser feitos por qualquer partido político, coligação e candidato e devem dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, art. 96, capute I a III):

- I - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial;
- II - aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
- III - aos juízes eleitorais, na eleição municipal.

Parágrafo único. O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para propor as representações e reclamações previstas no caput deste artigo."

Assim, o ora petionário enquadra-se perfeitamente no rol elencado pela Lei, tratando-se de Coligação Partidária. Assim, não restanda alguma a ser levantada acerca a legitimidade para a propositura da presente ação, maiores considerações não se fazem necessárias.

## 2.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Devem figurar no polo passivo da presente relação processual o responsável diretamente pela prática do ato, quanto os candidatos beneficiados pelo mesmo.

Conforme preceitua José Jairo Gomes, "No polo passivo pode figurar candidato, pré-candidato e também



Abuso de poder financeiro, salutar se faz que registremos que para a configuração do abuso de poder, não se faz necessário o estabelecimento de qualquer nexo causal entre o abuso praticado e a ocorrência de um efetivo favorecimento político. Necessita-se, sim, averiguar a potencialidade lesiva da conduta, de forma a sopesar se o abuso praticado tinha o condão para influenciar a formação de uma representação política autêntica. Observe, Excelência, de

Antes, pois, de delimitarmos o alcance do abuso de poder financeiro, salutar se faz que registremos que para a configuração do abuso de poder, não se faz necessário o estabelecimento de qualquer nexo causal entre o abuso praticado e a ocorrência de um efetivo favorecimento político. Necessita-se, sim, averiguar a potencialidade lesiva da conduta, de forma a sopesar se o abuso praticado tinha o condão para influenciar a formação de uma representação política autêntica. Observe, Excelência, de

Esta forma, qualquer conduta atentatória contra a real expressão desta autenticidade, deve ser veementemente reatada pelo direito. E aqui se incluem o mau e abusivo uso de recursos financeiros e políticos para interferir no pleito, principalmente sendo recursos públicos.

Desta forma, qualquer conduta atentatória contra a real expressão desta autenticidade, deve ser veementemente reatada pelo direito. E aqui se incluem o mau e abusivo uso de recursos financeiros e políticos para interferir no pleito, principalmente sendo recursos públicos.

### 2.3. DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO


Entende-se por abuso de poder todo e qualquer desvirtuamento de conduta que traduza o manejo de um direito de forma egoísta, emulativa, com o propósito de prejudicar terceiros.

O processo eleitoral trata-se de certame autêntico, genuíno, isento de influência que eventualmente outros fatores externos possam interferir.

onde devem prevalecer as disputas ideológicas de forma que o resultado da votação, efetivamente, expresse um resultado autêntico, genuíno, isento de influência que eventualmente outros fatores externos possam interferir.

legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Sr. Herton ter realizado os atos, detém, eles, absoluta beneficados pela prática irregular ora denunciada, além do caso em comento, sendo os representantes os diretamente indivíduo que tenha concorrido para a prática ilícita. No para figurar no polo passivo da presente ação qualquer Veja-se, portanto, que é parte legítima

- os candidatos beneficiados pelo abuso de poder econômico e político.. - qualquer pessoa, candidato ou não-candidato, que beneficie ilícitamente algum candidato(..) (INSTITUIÇÕES DE DIREITO ELEITORAL. EDITORA DEL REY. 3ª EDIÇÃO. 2000. PÁGS. 312 e 313)





"Art. 28. A prestação de contas será feita:

I - no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;

(...)

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado."

A mera alegativa de que se trata de uma empresa de locação de mão de obra e veículos como qualquer outra não pode ser fundamento de uma justificativa, pois se demonstra nos autos que a citada empresa não tem estrutura de funcionamento, sua sede funciona em um quarto de um sítio, e não tem um único funcionário registrado.

Desta forma, há de se reconhecer, por patente, o desvirtuamento do poder econômico em prol da candidatura do primeiro e segundo réus. Há no caso, claro abuso de poder econômico, numa clara demonstração de utilização de caixa dois através da lavagem de recursos de campanha por empresas que nenhum serviço prestaram a campanha eleitoral.



- Francisco Wanderley Moura Segundo, brasileiro, contador residente no Município de Fortaleza à Rua Francisca Almeida de Sousa, 330, casa 100, bairro Lourdes;

Rol de Testemunhas:

Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho  
OAB/CE 13.084.

Sobral, 15 de dezembro de 2020.  
Termos em que pede e espera deferimento.

f) A notificação do Ministério Público Eleitoral para acompanhar o feito.

e) seja quebrado o sigilo bancário da contas de campanha e partidária que tenham sido registrados receita e despesa na contabilidade da campanha e na prestação de contas, assim como, quebra do sigilo bancário da empresa Construtora Irmãos Pimenta Ltda. no período de 30 de agosto de 2020 a 15 de dezembro de 2020;

d) a ampla produção de provas, em especial a prova testemunhal, o depoimento pessoal, dos representados, prova documental, pericial (caso necessário), bem como osprint's e fotografias, demais documentos que instruem a presente peça.

Mercuca-CE os quais foram beneficiados diretamente pelo desvio e abuso de poder econômico, e em caso de já diplomados sejam cassados os diplomas dos mesmos, eleitos no dia 15/11/2020, com supedâneo no art. 14, § 1º da Resolução 23.607/2019, e do art. 30-A da Lei 9.504/97, na forma disposta na inicial;

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES  
PRESTADORES DE SERVIÇOS



**III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original
2. Certidão Negativa de Concordata ou Falência.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original

**IV - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

1. Cartão do CNPJ atualizado ou CPF no caso de pessoa física.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original
2. Cartão CGF atualizado.  
( ) Cópia Autenticada    ( ) Documento Original
3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipais relativo ao domicilio sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.  
( x ) Cópia Autenticada    ( ) Documento Original
4. Certidão Negativa de débitos com o Estado.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original
5. Certidão Negativa de débitos com o Município.  
( x ) Cópia Autenticada    ( ) Documento Original
6. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida nos termos do Decreto Federal nº. 5.512/05 e da Portaria Conjunta RFG/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original
7. Certidão Negativa de débitos com o FGTS.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original
8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.  
( ) Cópia Autenticada    ( x ) Documento Original

Declaro para os devidos fins de prova para quem interessar que nesta data estou entregando junto a Comissão de Cadastros do Município de São Benedito/CE o total de páginas. devidamente numeradas. N°: \_\_\_\_\_ Ext:( \_\_\_\_\_ ) páginas.

Meruoca, 04 de março de 2021.

  
**Ellus Serviços Ltda**  
Marcelo Magalhães do Nascimento  
Socio - Administrador  
CPF: 660.374.843-68

#### DADOS DA PESSOA

Pessoa: <b>ELLUS SERVICOS LTDA</b>			Tipo: <b>JURÍDICA</b>	
CNPJ/CPF: <b>26.723.179/0001-07</b>	Inc. Muni: <b>647</b>	CGF:	Porte: <b>ME</b>	
Apeli.:			Data Cadas: <b>02/07/2020</b>	
Rua, Nº: <b>R JOAO BATISTA DE ARAUJO, 255</b>		Complemento:		
Bairro: <b>CAMILOS</b>		Cidade: <b>MERUOCA</b>		
UF: <b>CE</b>	Telefone:	CEP: <b>62.010-290</b>	Celular: <b>(88) 9440-0218</b>	
E-mail:		Site:		

#### DADOS DO RESPONSÁVEL

Pessoa: <b>JESSICA DO NASCIMENTO SOUSA</b>			Tipo: <b>FÍSICA</b>	
CPF: <b>072.181.543-01</b>	D.I. <b>2007254434-6 SSPDC/CE</b>		Data Nasci:	
Apelido:			Data Exped:	
Rua, Nº: <b>JOAQUIM VITAL, S/N</b>		Complemento: <b>ZONA RURAL</b>		
Bairro: <b>DISTRITO DE CAMILOS</b>		Cidade: <b>MERUOCA</b>		
UF: <b>CE</b>	TELEFONE:	CEP: <b>62.130-000</b>	Celular:	
E-mail:		Site:		
Cargo: <b>TITULAR</b>		Cons. Class:		

#### ATIVIDADES DA PESSOA JURIDICA OU FÍSICA


- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

#### VALIDADE

**29/12/2020**

Atendeu aos requisitos exigidos na Lei no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e atualizada pela Lei no 8.883 de 08 de Junho de 1994 e Lei n.º 9.648 de 27 de maio de 1998, para inscrição no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura, estando credenciada a participar de licitações para fornecimentos de materiais, prestação de serviço e obras, nos ramos de atividades pertinente acima descrito.

**Coreaú, Ceará, quinta-feira, 2 de julho de 2020**

  
\_\_\_\_\_  
CUSTÓDIO AZEVEDO PESSOA NETO  
Membro da Comissão Permanente de Licitação







- INJUNÇÃO

2202.02





CPF/CNPJ [ Nome do C CPF/CNPJ [ Nome do C Data	Descrição	Nº	Valor	Fonte
2,73E+10 VALFRIDO BENONE R BARROS	Transferência eletrônica eletrônica	6,0405E+14	000131114	4800 Outros Recursos
6,46E+10 JOSE HERTON ALVES DE SOUSA	Transferência eletrônica eletrônica	6,0405E+14	000131114	5000 Outros Recursos
6,46E+10 JOSE HERTON ALVES DE SOUSA	Transferência eletrônica eletrônica	6,0405E+14	000131114	2000 Outros Recursos
3,14E+10 JOSE ELIESZIO TRAJANO ALVES	Transferência eletrônica eletrônica	6,0405E+14	000131114	5000 Outros Recursos
4,3E+09 GUSTAVO VASCONCELOS BISPO	Transferência eletrônica eletrônica	6,0009E+14	000131114	1350 Outros Recursos
4,3E+09 GUSTAVO VASCONCELOS BISPO	Transferência eletrônica eletrônica	6,0009E+14	000131114	1200 Outros Recursos
8,01E+10 FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Transferência eletrônica eletrônica	9219027	000131114	4000 Outros Recursos
7,04E+12 Direção Estadual/Distrital - Par	Transferência eletrônica eletrônica	5,5009E+15	000131114	15000 Fundo Especial
7,04E+12 Direção Estadual/Distrital - Par	Transferência eletrônica eletrônica	5,3365E+14	000131114	33947,94 Fundo Especial
7,04E+12 Direção Estadual/Distrital - Par	Transferência eletrônica eletrônica	5,5009E+14	000131114	37064,44 Fundo Especial
2,3E+09 DENIS RAPHAEL AGUIAR TRAJANO	Transferência eletrônica eletrônica	6,0405E+14	000131114	2400 Outros Recursos
1,36E+09 DALTONY MARCIO AGUIAR TRAJA	Transferência eletrônica eletrônica	9667185	000131114	2000 Outros Recursos
3,88E+10 ANTONIO CRISPIM DA SILVA CANT	Transferência eletrônica eletrônica	6,0405E+14	000131114	7000 Outros Recursos
1,1E+10 ADAUTO SOUSA TRAJANO	Transferência eletrônica eletrônica	8654989	000131114	2800 Outros Recursos





CPF/CNPJ	F Nome do F CPF/CNPJ [ Nome do C Data	Especia do	Nº	Recibo	Elei	Valor
2,2E+09	CARLOS CESAR MARTINS FILHO	11/11/2020	2292	4000	4000	
1,26E+13	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA	03/11/2020	100	2000	2000	
1,26E+13	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA	10/11/2020	102	2000	2000	
1,26E+13	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA	03/11/2020	99	20000	20000	
1,26E+13	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA	10/11/2020	101	20000	20000	
4,31E+09	DOUGLAS DO NASCIMENTO SAMF	11/11/2020	1156	2000	2000	
4,31E+09	DOUGLAS DO NASCIMENTO SAMF	03/11/2020	1135	2000	2000	
	Encargos financeiros, taxas bancã	03/11/2020		210	210	
	Encargos financeiros, taxas bancã	09/11/2020		28	28	
	Encargos financeiros, taxas bancã	03/11/2020		0.35	0.35	
4,91E+09	FRANCISCO GUSTAVO SOUSA ARA	12/11/2020	1173	10000	10000	
5,45E+10	FRANCISCO WANDERLEY MOURA	12/11/2020	2286	12000	12000	
5,45E+10	FRANCISCO WANDERLEY MOURA	12/11/2020	2286	3000	3000	
3,65E+13	GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA	16/10/2020	49	17400	17400	
3,65E+13	GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA	28/10/2020	84	1500	1500	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	34	34	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	35.8	35.8	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	199,9	199,9	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	9.98	9.98	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	6.98	6.98	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	4.98	4.98	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	4.45	4.45	
5,55E+12	M A CAVALCANTE GOMES MIUDE	03/11/2020	3521	107,45	107,45	
5,53E+09	MARIA ANITA MARQUES DE ARAU	03/11/2020	1138	2000	2000	
5,53E+09	MARIA ANITA MARQUES DE ARAU	11/11/2020	1159	2000	2000	
9,55E+10	O'REILLY GABRIEL DO NASCIMENTI	11/11/2020	1158	2000	2000	
9,55E+10	O'REILLY GABRIEL DO NASCIMENTI	03/11/2020	1137	2000	2000	
9,63E+10	ROSARIA SOUZA MAGALHAES	04/11/2020	1143	2500	2500	
9,63E+10	ROSARIA SOUZA MAGALHAES	11/11/2020	1183	2500	2500	
2,62E+13	SAMANTHA CHRISTINE MENEZES I	27/10/2020	126	2300	2300	
2,62E+13	SAMANTHA CHRISTINE MENEZES I	27/10/2020	126	700	700	
6,03E+10	SANDY SEVERIANO DOS SANTOS	03/11/2020	1136	2000	2000	