



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ENDEREÇO: ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA, 93, BAIRRO; SÃO JOSE, TIANGUÁ-CE.

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - CE
TOMADA DE PREÇOS N° TP 0410.02/2021
DATA DA LIC. 25 DE OUTUBRO DE 2021**

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABURU E DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JABURU À LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 425.633,53 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 90 (NOVENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA +PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS SOB RG N° 98028092253, CPF SOB N° 003.918.543-56, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS/CONHECEMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESSE EDITAL, E SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.


ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ - CE, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Antonio Gleidson de Alencar Vasconcelos
A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR
VASCONCELOS
TITULAR ADMINISTRADO
CPF: 003.918.543-56

fl.
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA N° 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



ORÇAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABURU E DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JABURU À LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.660,93
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,24	190,18	2.282,16
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	50,86	44,86	57,17	2.907,67
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.326,75	0,27	0,34	1.471,10
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					9.690,00
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.901,04	2.422,50	9.690,00
3		OBRAS DE DRENAGEM					82.256,60
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.503,50	23,45	29,88	44.924,58
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	50,86	398,03	507,21	25.796,70
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	13,50	241,30	307,49	4.151,12
3.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	1.448,68	1.846,05	7.384,20
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					175.752,21
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.818,21	36,12	46,03	175.752,21
5		SERVIÇOS DIVERSOS					6.273,79
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.326,75	1,14	1,45	6.273,79
		TOTAL GERAL C/BDI					425.633,53


ge
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass.: _____

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250
E-mail: agconstruocoesservicos33@gmail.com



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



CRONOGRAMA


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABURU E DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JABURU À LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	1.665,23	20,00%	1.332,19	30,00%	1.998,28	25,00%	1.665,23	2,37%	6.660,93
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24,41%	2.365,33	25,59%	2.479,67	24,41%	2.365,33	25,59%	2.479,67	3,45%	9.690,00
3	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	20.564,15	20,00%	16.451,32	30,00%	24.676,98	25,00%	20.564,15	29,31%	82.256,60
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	25,00%	43.938,05	27,00%	47.453,10	22,00%	38.665,49	26,00%	45.695,57	62,63%	175.752,21
5	SERVIÇOS DIVERSOS		-	50,00%	3.136,90		-	50,00%	3.136,90	2,24%	6.273,79
	TOTAIS PARCIAIS	24,42%	68.532,76	25,25%	70.853,18	24,13%	67.706,08	26,21%	73.541,52		
	TOTAIS ACUMULADOS	24,42%	68.532,76	49,67%	139.385,94	73,80%	207.092,02	100,01%	280.633,53	100,00%	425.633,53

pe
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass.: _____



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 36.032.485/0001-42
 88 9.92338730



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABURU E DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JABURU À LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					149,24	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,864	15,55	28,99		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	28,990				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	49,25	50,24		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,82	11,82		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,39	33,26		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,14	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	95,940				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	28,99		24,308	95,94		-	149,24
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					44,86	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,569	15,55	24,40		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,40		20,459			-	44,86
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,27	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	46,30	0,0463		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,72	0,0374		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,70	0,0394		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,123				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,003	14,72	0,04		
	NIVELADOR	H	0,004	5,70	0,0228		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,080				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,08		0,067		0,1230	-	0,27
CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.901,04	M2
	MAO DE OBRA						
	ENGENHEIRO	H	0,080	14.296,74			


AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 36.032.485/0001-42
 TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
 FONE: (88) 99233-8730
 CEP: 62.321-250

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

LUCAS PAIXAO ARAUJO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 49643

Ass.: _____



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 36.032.485/0001-42
 88 9.92338730




		H				
	MESTRE DE OBRA		0,131	5.780,89	757,30	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.901,040			
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	1.901,04					-
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					23,45
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,2797	20,77	5,81	
	SERVENTE	H	0,2226	15,55	3,46	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,2700			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41		0,41
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,87		0,47
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150		7,68	0,12
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,18		0,04
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	157,90		5,37
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,4100			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	9,27		7,7729	6,41		-
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					398,03
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	7,640	15,55	118,80	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	118,800			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	39,40		34,67
	BRITA	M3	0,966	47,57		45,95
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,45		99,00
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	179,620			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	118,80		99,614	179,62		-
C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm					241,30
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					
	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,054	45,90		2,48
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	2,480			
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	1,323	20,77		27,48
	SERVENTE	H	1,064	15,55		16,55
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	44,030			

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 36.032.485/0001-42
 TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; S
 CIDADE: TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
 FONE: (88) 99233-8730
 CEP: 62.321-250
 E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

LUCAS PAIXAO ARAUJO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 49643
 Ass.:



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 36.032.485/0001-42
 88 9.92338730




MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,010	39,40	0,39	
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,890	0,45	1,75	
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,020	152,68	155,7336	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	157,874			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			36,919	157,87	2,48	-
	44,03					241,30
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm					1.448,68
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	7,5540	113,01	853,6775	
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1630	15,87	145,4168	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	999,0943			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			449,5924	999,09		-
						1.448,68
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					36,12
	Equipam. (C/HORARIO)					
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,11	0,5555	
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,70	0,4370	
	T O T A L Equipam.	R\$	0,993			
	MAO DE OBRA					
	CALCETEIRO	H	0,2955	20,77	6,14	
	SERVENTE	H	0,472	15,55	7,3396	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,480			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	24,63	3,69	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,33	6,65	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,340			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			11,303	10,34	0,9930	-
	13,48					36,12
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1,14
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,040	15,55	0,62	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,620			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			0,520			-
	0,62					1,14

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 36.032.485/0001-42
 TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO SÃO JOSÉ
 CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
 FONE: (88) 99233-8730
 CEP: 62.321-250
 E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 49643
 Ass.:



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730




COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
GRUPO B	Beneficio	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,86%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
	cálculo d o B.D.I	
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1	
	(1-I)	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	27,41%

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass.: _____

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	17,80	37,80	17,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D+E)					
		83,85	47,76	112,76	71,07

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

LUCAS PAIXAO ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass.:

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
FONE: (88) 99233-8730
CEP: 62.321-250

E-mail: agconstruocoesservicos33@gmail.com