



À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DO GRAÇA-CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 0410.01/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABURU E DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JABURU À LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 422.993,64 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Novecentos e Noventa e Três reais e Sessenta e Quatro centavos) conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até **90 (noventa) dias**.


Resumo as obras		VR. Total
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.	422.993,64
Preço Global:	Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Novecentos e Noventa e Três reais e Sessenta e Quatro centavos	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Sérgio Ponte Ribeiro Parente, portador da carteira de Identidade nº 2004031011903 e CPF nº 021.621.423-84, como representante legal desta empresa.

E o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** contados a partir da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que verificamos todo o projeto básico, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.


NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal

Varjota-Ce, 25 de outubro de 2021.


PAULO ROMILDO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33424/RNP-0617358379

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABURU E DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JABURU À LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE LOCAL: SÍTIO JABURU CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE DATA: 25/10/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	COMP.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU	PRÓPRIA	UN	1,00	146.768,99	146.768,99
2	COMP.02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU	PRÓPRIA	UN	1,00	276.224,65	276.224,65
						VALOR TOTAL:	422.993,64

Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Novecentos e Noventa e Três reais e Sessenta e Quatro centavos

north

empreendimentos

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 3340617/ANP-0617358379

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
 sergionponte86@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU	
	LOCAL: SÍTIO JABURU	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE	
	DATA: 25/10/2021	
BDI: 26,85%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.806,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,57	1.806,84
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.528,99
2.1	COMP-24932792	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	3,00	1.176,33	3.528,99
3	PAVIMENTAÇÃO						207.675,09
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.200,00	0,25	1.050,00
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.200,00	0,07	294,00
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.200,00	36,15	151.830,00
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	49,00	44,21	2.166,29
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	49,00	399,20	19.560,80
3.6	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.400,00	23,41	32.774,00
4	SERVIÇOS FINAIS						4.746,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.200,00	1,13	4.746,00
						VALOR BDI TOTAL:	58.467,70
						VALOR ORÇAMENTO:	217.756,99
						VALOR TOTAL:	276.224,69

Duzentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Cinco centavos

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sergio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33434 / RNP: 0617358379

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	RESUMO DO ORÇAMENTO	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU	
	LOCAL: SÍTIO JABURU	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE	
	DATA: 25/10/2021	
BDI: 26,85%		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.806,84	0,65
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.528,99	1,28
3	PAVIMENTAÇÃO	207.675,09	75,18
4	SERVIÇOS FINAIS	4.746,00	1,72
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	58.467,73	21,17
		VALOR BDI TOTAL:	58.467,73
		VALOR ORÇAMENTO:	217.756,92
		VALOR TOTAL:	276.224,65

Duzentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Cinco centavos



Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sérgio Ponte R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.821.423-84


PAULO ROMÃO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334247/RN7-0617358379



Sergio R. Parente
Sócio-Administrador
CPF: 02.821.423-84

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021

PAULO RÔMULO DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33444/1
Rubrica

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU				
	LOCAL: SÍTIO JABURU				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE				
	DATA: 25/10/2021				
BDI: 26,85%					

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0900	30,1800
TOTAL MAO DE OBRA:						30,1800
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,6100	36,3222
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:						120,3882
VALOR:						150,57

2.1. COMP-24932792 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,05000000	5.693,44	284,67
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,05000000	17.833,17	891,66
TOTAL MAO DE OBRA:						1.176,33
VALOR:						1.176,33

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,5600	0,0736
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6900	0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3600	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0777
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1200	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25

3.2. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,7500	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	217,5300	0,0604
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0604
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,0900	0,0084

Sergio Ponte R. Parente
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.821.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33424/M7-061735379

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3155
Rubrica

TOTAL MAO DE OBRA:	0,0084
VALOR:	0,07

3.3. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,5200	1,1760
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,1600	0,8316
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0076
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0900	9,0540
TOTAL MAO DE OBRA:						15,0990
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410
VALOR:						36,15

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0900	44,2137
TOTAL MAO DE OBRA:						44,2137
VALOR:						44,21

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0900	150,9000
TOTAL MAO DE OBRA:						150,9000
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,2200	51,5192
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,1900	73,5843
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
TOTAL MATERIAL:						248,3035
VALOR:						399,20

3.6. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0900	3,7725
TOTAL MAO DE OBRA:						6,7950
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4400	3,4400
TOTAL MATERIAL:						3,4400
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3800	1,0950
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,1700	11,3278
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1200	0,1524



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3156
Rubrica

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9900	0,5999
					TOTAL SERVIÇO:	13,1751
					VALOR:	23,41

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0900	
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1318
					VALOR:	1,13

north

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

empreendimentos


Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.821.423-84


PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 35.131/1-7/Nº:0617358379

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU					
	LOCAL: SÍTIO JABURU					
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE					
	DATA: 25/10/2021					
BDI: 26,85%						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.806,84	100,00%			100,00%*
			1.806,84			1.806,84
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.528,99	33,40%	33,30%	33,30%	100,00%*
			1.178,68	1.175,15	1.175,16	3.528,99
3	PAVIMENTAÇÃO	207.675,09	33,40%	33,30%	33,30%	100,00%*
			69.363,48	69.155,80	69.155,81	207.675,09
4	SERVIÇOS FINAIS	4.746,00			100,00%	100,00%*
					4.746,00	4.746,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	58.467,73	33,22%	32,30%	34,48%	100,00%*
			19.422,98	18.885,08	20.159,67	58.467,73
		276.224,65	91.771,98	89.216,03	95.236,64	276.224,65
			91.771,98	180.988,01	276.224,65	

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sergio Ponte R. Parente

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 021.821.423-84

PAULO ROMUALDO DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 35.131.683/0001-09/RN7-0617350379

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	COMPOSIÇÃO DO BDI	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU	
	LOCAL: SÍTIO JABURU	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE	
	DATA: 25/10/2021	
BDI: 26,85%		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefícios		
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS e PIS	3,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Sérgio Ponte R. Parente

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 021.821.433-84

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

PAULO RÔMULO DE CARVALHO


ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 334241/RNP:0617358379

Sergio Ponte
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.021.423-54

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021

PROJETO Nº 0410.01/2021
ENGENHEIRO DE OFÍCIO: 3158
CREA-CE: 33402/2017-0617359277
RUBRICA

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADA NA LOCALIDADE DE JABURU		
	LOCAL: SÍTIO JABURU		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE		
	DATA: 25/10/2021		
BDI: 26,85%			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

Sergio Ponte R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.821.423-84



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
 Mensalista = 71,07%
 A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------



E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
TOTAL		15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
TOTAL		8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%
A + B + C + D + E


Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.821.423-84

Graça - CE, 25 de outubro de 2021


PAULO RÔMULO M. CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33427 / INP-0617358379

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU						
	LOCAL: SÍTIO JABURU						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE						
	DATA: 25/10/2021						
BDI: 23,76							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.702,50
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	344,13	2.064,78
1.2	I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,15	18.382,82	2.757,42
1.3	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,15	5.868,92	880,34
2	PAVIMENTAÇÃO						108.519,50
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.800,00	0,25	450,00
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,28	45,56	559,48
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.800,00	0,07	126,00
2.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.530,00	54,77	83.798,10
2.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	600,00	21,94	13.164,00
2.6	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	270,00	38,60	10.422,00
3	PINTURA						157,50
3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	150,00	1,05	157,50
4	SERVIÇOS FINAIS						4.212,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.600,00	1,17	4.212,00

VALOR BDI TOTAL: 28.177,37

VALOR ORÇAMENTO: 118.591,62

VALOR TOTAL: 146.768,99

Cento e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Noventa e Nove centavos


Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sérgio Pontes R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.821.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33.041/RM7-0617358379

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU
 LOCAL: SÍTIO JABURU
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
 DATA: 25/10/2021
 BDI: 23,76

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.702,54	3,88
2	PAVIMENTAÇÃO	108.519,58	73,94
3	PINTURA	157,50	0,11
4	SERVIÇOS FINAIS	4.212,00	2,87
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.177,37	19,20
		VALOR BDI TOTAL:	28.177,37
		VALOR ORÇAMENTO:	118.591,62
		VALOR TOTAL:	146.768,99

Cento e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Noventa e Nove centavos

north
 empreendimentos

Graça - CE, 25 de outubro de 2021


 Sergio Ponte R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.821.423-84


 PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241/RNP:0617350379



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
 sergioponte86@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

north
empreendimentos

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU
LOCAL: SÍTIO JABURU
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE
DATA: 25/10/2021
BDI: 23,76

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL MAO DE OBRA:					171,2700	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,8700	4,0500
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	85,1800	85,1800
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	30,7500	5,2200
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	47,9300	71,8950
TOTAL MATERIAL:					166,3600	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,6600	6,4950
TOTAL SERVICOS:					6,4950	
VALOR:					344,1150	

1.2. I8583 - ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

VALOR: 18.382,80

1.3. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

VALOR: 5.868,90

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,4900	0,0720
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0010
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0750	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0670
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0490
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1760	
VALOR:					0,2510	

Sergio Ponte R. Parente
SUSCRIPTO ADMINISTRADOR
CPF: 021.821.423-84

Paulo Romualdo de Carvalho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 33747/RN7-0617358379

north
empreendimentos

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

**2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,56
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,56
					VALOR:	45,56

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,1000	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	212,8900	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
					VALOR:	0,00

2.4. C3895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,9300	1,19
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,2600	0,82
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,01
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,2500	8,87
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,2900	9,64
					TOTAL MATERIAL:	18,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	434,0400	18,66
					TOTAL SERVICIO:	18,66
					VALOR:	54,77

2.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,7700	3,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,5500	5,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,1000	12,10
					TOTAL MATERIAL:	12,10
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	499,3800	0,49
					TOTAL SERVICIO:	0,49
					VALOR:	21,94

Sérgio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.021.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE-33.2011/2012-0617358379



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

2.6. 94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA - AF 06/2021 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	78,00	1,17
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	338,19	18,92
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,92	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	19,08	1,57
TOTAL MATERIAL:						22,24
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	18,46	9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	14,64	7,22
TOTAL SERVICO:						16,32
VALOR:						38,56

3. 02498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,05	0,11
TOTAL MATERIAL:						0,11
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,45	0,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,64	0,24
TOTAL SERVICO:						0,96
VALOR:						1,07

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

Graça - CE, 25 de outubro de 2021


Sergio Ponte R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84


PAULO ROMÃO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CRA - CR 334212 - RFP-0617358279

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU					
	LOCAL: SÍTIO JABURU					
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE					
	DATA: 25/10/2021					
BDI: 23,76						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.702,54	100,00%			100,00%
			5.702,54			5.702,54
2	PAVIMENTAÇÃO	108.519,58	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			43.407,83	43.407,83	21.703,92	108.519,58
3	PINTURA	157,50			100,00%	100,00%
					157,50	157,50
4	SERVIÇOS FINAIS	4.212,00			100,00%	100,00%
					4.212,00	4.212,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.177,37	41,41%	36,60%	21,99%	100,00%
			11.668,25	10.312,92	6.196,20	28.177,37
			146.768,99	60.778,62	53.720,75	32.269,62
			60.778,62	114.499,37	146.768,99	

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sérgio F. R. Parente

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 021.821.428-84

PAULO R. M. DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 33434/RN7:0617358379



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI

Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE

CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520

sergioponte86@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021



	COMPOSIÇÃO DO BDI	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU	
	LOCAL: SÍTIO JABURU	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE	
	DATA: 25/10/2021	
BDI: 23,76		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,7
L	Lucro	7,3
TOTAL		8,0

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,85

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
TOTAL		6,65

BDI = 23,76%

$$\frac{((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$$

Graça - CE, 25 de outubro de 2021

Sergio Ponte R. Parente

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 027.621.423-84

PAULO ROMULO DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 33-063/RN7-0617358379

TOMADA DE PREÇOS Nº 0410.01/2021

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO DE FUNDAMENTOS
 CREA-CE: 3.014.173/2019

Rubrica




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ALTO DA LOCALIDADE DE JABURU

LOCAL: SÍTIO JABURU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE

DATA: 25/10/2021

BDI: 23,76

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença PaternidadeE	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B8	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B10	Férias Gozadas	8,71	6,73
	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C5	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI

Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE

CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520

sergioponte86@gmail.com

Horista = 112,76%
 Mensalista = 71,07%
 A + B + C + D

Sérgio Ponte R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.821.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO DE TRABALHO
 CREA-CE: 33426/1/INP-17559379
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------



E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares		
		TOTAL	0,00 0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		TOTAL	0,00 0,00
		TOTAL	16,80 16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,88	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72	0,00
B4	13º Salário	0,92	0,69
B5	Licença Paternidade	11,01	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
B10	Salário Maternidade	11,80	8,93
		TOTAL	0,03 0,02
		TOTAL	47,96 18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	7,12	5,39
C3	Férias Indenizadas	0,40	0,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,40	1,82
C5	Indenização Adicional	4,83	3,66
		TOTAL	0,60 0,45
		TOTAL	15,35 11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
		TOTAL	8,70 3,62

Horista = 88,81%
 Mensalista = 50,72%
 A + B + C + D + E

Sérgio Ponte R. Parente
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.821.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 33421/RN7-061735379

Graça - CE, 25 de outubro de 2021



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
 sergioponte86@gmail.com