



Proposta de Preços

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ:36.515.420/0001-58
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU-CE | CEP: 62.250-000
E-MAIL: JNXSERVICOS@GMAIL.COM | FONE: (88) 99671.5866



A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2210.01/2021-TP

CARTA PROPOSTA

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº **2210.01/2021-TP**, CUJO OBJETO É **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE**, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$333.633,22** (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) O PROJETO BÁSICO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ° **JOÃO MACEDO XIMENES NETO**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 06682806496 - DETRAN E CPF Nº 063.538.673-95, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IPU, 01 DE NOVEMBRO DE 2021

JOÃO MACEDO XIMENES NETO
CPF : 063.538.673-95
CNH : 06682806496
PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ:36.515.420/0001-58
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU-CE | CEP: 62.250-000
E-MAIL: JNXSERVICOS@GMAIL.COM | FONE: (88) 99671.5866



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS	DATA : 01/11/2021		BDI : 23,76%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021.06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.040,48	0,61
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		7.275,53	2,18
3	PAVIMENTAÇÃO		254.006,81	76,13
4	PINTURA		1.470,00	0,44
5	SERVIÇOS FINAIS		4.788,00	1,44
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		64.052,40	19,20
		VALOR BDI TOTAL:	64.052,40	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	269.580,82	
		VALOR TOTAL:	333.633,22	
Trezentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Vinte e Dois centavos				

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 36.515.420/0001-58

Joao Macedo Ximenes Neto
CPF: 063.538.673-95
Proprietário Administrador

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 13239 D

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPU/CE
FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735
CNPJ : 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com



OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS		DATA : 01/11/2021		BDI : 23,76%		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.040,48
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	340,08	2.040,48
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.275,53
2.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,30	18.382,82	5.514,85
2.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,30	5.868,92	1.760,68
3	PAVIMENTAÇÃO						254.006,81
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.200,00	0,25	1.050,00
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,50	44,42	3.398,13
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGE M DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.200,00	0,07	294,00
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.570,00	54,32	193.922,40
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	63,00	395,56	24.920,28
3.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.400,00	21,73	30.422,00
4	PINTURA						1.470,00
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.400,00	1,05	1.470,00
5	SERVIÇOS FINAIS						4.788,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.200,00	1,14	4.788,00
						VALOR BDI TOTAL:	64.052,40
						VALOR ORÇAMENTO:	269.580,82
						VALOR TOTAL:	333.633,22

Trezentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Vinte e Dois centavos


J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 36.515.420/0001-58

João Macedo Ximenes Neto
CPF: 063.538.673-95
Proprietário Administrador

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPU/CE
FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735
CNPJ : 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 13239 D



OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS		DATA : 01/11/2021		BDI : 23,76%		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.040,48	100,00%				100,00' %'
			2.040,48				2.040,48
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.275,53	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			1.818,88	1.818,88	1.818,88	1.818,89	7.275,53
3	PAVIMENTAÇÃO	254.006,81	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00' %'
			76.202,04	76.202,04	76.202,04	25.400,69	254.006,81
4	PINTURA	1.470,00				100,00%	100,00' %'
						1.470,00	1.470,00
5	SERVIÇOS FINAIS	4.788,00				100,00%	100,00' %'
						4.788,00	4.788,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.052,40	29,70%	28,94%	28,94%	12,42%	100,00' %'
			19.023,56	18.536,76	18.536,76	7.955,32	64.052,40
		333.633,22	99.084,96	96.557,68	96.557,68	41.432,90	333.633,22
			99.084,96	195.642,64	292.200,32	333.633,22	

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 36.515.420/0001-58

João Macedo Ximenes Neto
CPF: 063.538.673-95
Proprietário Administrador

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 13239 D

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPU/CE
FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735
CNPJ : 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS	DATA : 01/11/2021		BDI : 23,76%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,92500000	20,77	60,75
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,92500000	20,77	60,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92500000	15,55	45,48
TOTAL MAO DE OBRA:						166,98

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,92	4,07
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	85,34	85,34
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	30,81	5,24
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	48,02	72,03
TOTAL MATERIAL:						166,68

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	513,52	6,42
TOTAL SERVICIO:						6,42
VALOR:						340,08

2.1. I8583 - ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

VALOR: 18.382,82


2.2. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

VALOR: 5.868,92

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,23	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,67	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,33	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,07
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00390000	16,77	0,07
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00195000	24,86	0,05

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPU/CE
FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735
CNPJ : 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com



12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00195000	30,34	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,18
VALOR:						0,25

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85675000	15,55	44,42
TOTAL MAO DE OBRA:						44,42
VALOR:						44,42

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,91	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	213,47	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054167	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07

3.4. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,49	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,00	0,82
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,99
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29250000	20,77	6,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58500000	15,55	9,10
TOTAL MAO DE OBRA:						15,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,36	8,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,41	9,66
TOTAL MATERIAL:						18,56
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	432,38	18,59
TOTAL SERVICO:						18,59
VALOR:						54,32

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
 RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPU/CE
 FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735
 CNPJ : 36.515.420/0001-58
 Email: jnxservicos@gmail.com



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,75000000	15,55	151,61

TOTAL MAO DE OBRA: 151,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,81	51,20
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,29	71,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,55	121,00

TOTAL MATERIAL: 243,95

VALOR: 395,56

3.6. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17550000	20,77	3,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35100000	15,55	5,46

TOTAL MAO DE OBRA: 9,11

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,12	12,12

TOTAL MATERIAL: 12,12

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	498,93	0,50

TOTAL SERVICO: 0,50

VALOR: 21,73

4.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,05	0,11

TOTAL MATERIAL: 0,11

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,15	0,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,43	0,23

TOTAL SERVICO: 0,94

VALOR: 1,05

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	15,55	1,14

TOTAL MAO DE OBRA: 1,14

VALOR: 1,14

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 36.515.420.0001-58

João Macedo Ximenes Neto
CPF: 063.538.673-95
Proprietário Administrador

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPUICE
FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735
CNPJ : 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 13239 D

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS	DATA : 01/11/2021	BDI : 23,76%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VOLTA A EXTREMA DOS FURTADOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 36.515.420 0001-58

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 13239 D

João Macedo Ximenes Neto
CPF: 063.538.673-95
Proprietário Administrador

RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ - 215 - CAFUTE - IPU/CE

FONE : (88) 99671.5866 / (88) 3683.3735

CNPJ : 36.515.420/0001-58

Email: jnxservicos@gmail.com