



CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de GRAÇA/CE

REF:TOMADA DE PREÇOS Nº 2210.01/2021

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2210.01/2021**. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 336.577,28 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)**.


Com Prazo de Execução de **04 (quatro) meses**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **THIAGO DE LIMA BRITO**, Carteira de Identidade nº 20076463154, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 062.602.473-03, Como Responsável Legal Desta Empresa.


Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.


Atenciosamente,

 Ubajara – CE, 11 de Novembro de 2021.

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ:36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ:36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.P - 0614245460

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.
LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.
BDI: 23,76%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.061,35
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	343,56	2.061,35
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.275,52
2.1	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,30	18.382,82	5.514,85
2.2	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,30	5.868,92	1.760,68
3	PAVIMENTAÇÃO						256.312,97
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.200,00	0,25	1.061,67
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,50	44,88	3.433,17
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.200,00	0,07	286,66
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.570,00	54,82	195.692,57
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	63,00	398,73	25.119,82
3.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.400,00	21,94	30.719,07
4	PINTURA						1.485,05
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.400,00	1,06	1.485,05
5	SERVIÇOS FINAIS						4.824,78
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.200,00	1,15	4.824,78
						VALOR ORÇAMENTO:	271.959,66
						VALOR BDI TOTAL:	64.617,62
						VALOR TOTAL:	336.577,28

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 336.577,28 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

UBAJARA - CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Thiago De Lima Brito

RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Jose Rogério Pontes de Souza
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.P. - 0614245460

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.061,35	0,61%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.275,52	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	256.312,97	76,15%
4	PINTURA	1.485,05	0,44%
5	SERVIÇOS FINAIS	4.824,78	1,43%
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.617,62	19,20%
VALOR TOTAL:		336.577,28	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 336.577,28 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

UBAJARA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Thiago de Lima Brito

RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

José Rogério Pontes de Souza
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.P. - 0614245460

SaraLiss

Empreendimentos



TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,95500000	20,7700	61,3754
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,95500000	20,7700	61,3754
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,95500000	15,5500	45,9503
TOTAL MAO DE OBRA:						168,7010

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,1621	4,1075
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,2171	86,2171
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	31,1260	5,2914
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	48,5113	72,7669
TOTAL MATERIAL:						168,3829

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	517,9916	6,4749
TOTAL SERVICIO:						6,4749
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						343,56

2.1. I8583 - ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR:	18.382,82

2.2. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR:	5.868,92

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,9198	0,0739
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6791	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3408	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0780

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00394000	16,7700	0,0661
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00197000	24,8600	0,0490
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00197000	30,3400	0,0598
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1748
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						0,25

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88605000	15,5500	44,8781
TOTAL MAO DE OBRA:						44,8781
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						44,88

HB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,4260
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	215,0764
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0597
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00054722	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0085
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					0,07

3.4. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,7224
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,6695
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,0128
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29550000	20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,59100000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					15,3276
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,9668
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,0691
TOTAL MATERIAL:					18,7554
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	435,3503
TOTAL SERVIÇO:					18,7201
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					54,82

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,85000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					153,1675
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,4875
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,0472
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5516
TOTAL MATERIAL:					245,5598
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					398,73

SaraLiss

Empreendimentos



TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.6. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17730000	20,7700	3,6825
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35460000	15,5500	5,5140
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,1966
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,2436	12,2436
					TOTAL MATERIAL:	12,2436
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	502,0939	0,5021
					TOTAL SERVICIO:	0,5021
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	21,94


4.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,06	0,1128
					TOTAL MATERIAL:	0,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03644500	19,62	0,7151
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01576000	14,78	0,2329
					TOTAL SERVICIO:	0,95
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	1,06

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07387500	15,5500	1,1488
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1488
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	1,15

UBAJARA - CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.P. - 0614245460

SaraLiss

Empreendimentos



TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.061,35	100,00%				100,00' %'
			2.061,35				2.061,35
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.275,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			1.818,88	1.818,88	1.818,88	1.818,88	7.275,52
3	PAVIMENTAÇÃO	256.312,97	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00' %'
			76.893,89	76.893,89	76.893,89	25.631,30	256.312,97
4	PINTURA	1.485,05				100,00%	100,00' %'
						1.485,05	1.485,05
5	SERVIÇOS FINAIS	4.824,78				100,00%	100,00' %'
						4.824,78	4.824,78
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.617,62	29,70%	28,94%	28,94%	12,41%	100,00' %'
			19.191,93	18.702,15	18.702,15	8.021,38	64.617,62
VALOR TOTAL:		336.577,28	99.966,05	97.414,92	97.414,92	41.781,37	336.577,28
			99.966,05	197.380,98	294.795,90	336.577,28	

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 336.577,28 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

UBAJARA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Thiago de Lima Brito
RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
José Rogério Pontes de Souza
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.P. - 0614245460

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro- Ubajara - CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

SaraLiss

Empreendimentos



TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,6700
DF	Despesas financeiras	1,2100
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	6,8500

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,7400
L	Lucro	7,3000
	TOTAL	8,0400

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS 5% (CONSIDERADO SOBRE 60% DO VALOR DA OBRA)	3,0000
	CPRB	0,0000
	TOTAL	6,6500

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + G)(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} - 1$$

	BDI =	23,76%
--	--------------	---------------

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

THIAGO DE LIMA BRITO
RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.P - 0614245460

UBAJARA - CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

SaraLiss

Empreendimentos



TOMADA DE PREÇOS N.º 2210.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.

DATA: 12/11/2021 | 09:00:00.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

LOCAL: EXTREMA DOS FURTADOS A SÍTIO VOLTA - GRAÇA - CE.

BDI: 23,76%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2021/05 COM DESONERAÇÃO - 06/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriativos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0800
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
THIAGO DE LIMA BRITO
RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236-D / R.N.º: 0614245460

UBAJARA - CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600