

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.003/2022

**FICHA DE DADOS – PESSOA JURÍDICA**

Razão Social: **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME**

Nome Fantasia: **EMME ENGENHARIA**

Endereço: **RUA MARIA DE LOURDES, 68**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA QUITÉRIA - CE**

CEP: **62280-000**

Telefone: **(88) 9 9632-1712**

E-mail: **emmeengenharia@hotmail.com**

CNPJ: **21.691.178/0001-04**

CGF: **06.437087-9**

FICHA DE DADOS – DO OBJETO

Objeto: **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, ALÉM DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - CE**

Endereço: **AV JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO, 483**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GRAÇA - CE**

CEP: **62365-000**

Telefone: **(88) 3656-1255**

CNPJ: **23.467.889/0001-17**

Santa Quitéria - CE, 13 de MAIO de 2022



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para o certame **TOMADA DE PREÇOS Nº 04.003/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, ALÉM DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE.**, conforme orçamento em anexo, pelo preço global **R\$ 310.278,60 (TREZENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA**, RG nº **20070126245** e CPF nº **042.590.513-69**, como representante legal desta empresa.

O licitante **DECLARA**, que todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venha a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço da proposta.

O licitante **DECLARA**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Santa Quitéria - CE, 13 de MAIO de 2022.



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D






ORÇAMENTO BÁSICO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIOS E SARJETAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE
DATA:	13 DE MAIO DE 2022
FONTE:	TABELA SEINFRA-CE Nº 27.1 COM DESONERAÇÃO
BDI:	26,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	122,68	156,39	932,34
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	5.000,00	7,56	9,58	47.900,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	200,00	14,03	17,77	3.554,00
1.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.000,00	75,66	95,83	95.830,00
2 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS							
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REUNTAMENTO	M2	5.000,00	22,01	27,88	139.400,00
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,00	327,14	414,36	6.629,76
2.3	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	455,00	12,05	15,26	6.943,30
3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO							
3.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	609,74	772,30	3.089,20
4 LIMPEZA FINAL							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.000,00	0,95	1,20	6.000,00
VALOR ORÇAMENTO C/ BDI: R\$							310.278,60

TREZENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS


A. Erison M. de Mesquita
Sócio Proprietário/Eng. Civil
CREA-CE 50.350-D
CPF 042.590.513-69



CRONOGRAMA

Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores R\$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Total do Item	% do Item
			Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.216,34	R\$ 14.821,63	R\$ 14.821,63	R\$ 14.821,63	R\$ 14.821,63	R\$ 14.821,63	R\$ 14.821,63	R\$ 148.216,34	47,77%
		100%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 152.973,06	49,30%
2	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	R\$ 152.973,06	R\$ 15.297,31	R\$ 15.297,31	R\$ 15.297,31	R\$ 15.297,31	R\$ 15.297,31	R\$ 15.297,31	R\$ 152.973,06	49,30%
		100%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 3.089,20	1,00%
3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 3.089,20	R\$ 308,92	R\$ 308,92	R\$ 308,92	R\$ 308,92	R\$ 308,92	R\$ 308,92	R\$ 3.089,20	1,00%
		100%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 6.000,00	1,93%
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.000,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	1,93%
		100%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
VALOR DA PARCELA C/ BDI:		R\$ 310.278,60	R\$ 31.027,86	R\$ 31.027,86	R\$ 31.027,86	R\$ 31.027,86	R\$ 31.027,86	R\$ 31.027,86		
VALOR ACUMULADO		R\$ 310.278,60	R\$ 31.027,86	R\$ 62.055,72	R\$ 93.083,58	R\$ 124.111,44	R\$ 155.139,30	R\$ 186.167,16		
PERCENTUAL PARCELA			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
PERCENTUAL ACUMULADO			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%		
Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores R\$	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Total do Item	% do Item
			Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.216,34	R\$ 14.821,63	R\$ 14.821,63	R\$ 7.410,82	R\$ 7.410,82	R\$ 7.410,82	R\$ 7.410,82	R\$ 148.216,34	47,77%
		100%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 152.973,06	49,30%
2	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	R\$ 152.973,06	R\$ 15.297,31	R\$ 15.297,31	R\$ 7.648,65	R\$ 7.648,65	R\$ 7.648,65	R\$ 7.648,65	R\$ 152.973,06	49,30%
		100%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 3.089,20	1,00%
3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 3.089,20	R\$ 308,92	R\$ 308,92	R\$ 154,46	R\$ 154,46	R\$ 154,46	R\$ 154,46	R\$ 3.089,20	1,00%
		100%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 6.000,00	1,93%
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.000,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	1,93%
		100%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
VALOR DA PARCELA C/ BDI:		R\$ 310.278,60	R\$ 31.027,86	R\$ 31.027,86	R\$ 15.513,93	R\$ 15.513,93	R\$ 15.513,93	R\$ 15.513,93		
VALOR ACUMULADO		R\$ 310.278,60	R\$ 217.195,02	R\$ 248.222,88	R\$ 263.736,81	R\$ 279.250,74	R\$ 294.764,67	R\$ 310.278,60		
PERCENTUAL PARCELA			10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
PERCENTUAL ACUMULADO			70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%		

A. Etison M. de Mesquita
Sócio Proprietário/Eng. Civil
CREA-CE 50.350-D
CPF 042.590.513-69

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 21.91.178/0001-04
RUA MARIA DE LOURDES, 68, CENTRO SANTA QUITÉRIA - CE
CONTATO: (88) 9 9632-1712 | EMAIL: emmenengenharia@hotmail.com

COMPOSIÇÕES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,00000	12,6000	25,2000
				TOTAL MAO DE OBRA:	25,2000
MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000	28,8300	29,4066
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000	20,2400	20,2400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000	10,2100	45,9450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000	12,5900	1,8885
				TOTAL MATERIAL:	97,4801
				VALOR:	122,68
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,60000	12,6000	7,5600
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,5600
				VALOR:	7,56
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,45000	16,8200	7,5690
I2543	SERVENTE	H	0,45000	12,6000	5,6700
				TOTAL MAO DE OBRA:	13,2390
MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00200	60,5200	0,1210
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000	0,4500	0,3690
				TOTAL MATERIAL:	0,4900
SERVICO		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,00100	303,1300	0,3031
				TOTAL SERVICIO:	0,3031
				VALOR:	14,03
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,70000	12,6000	21,4200
				TOTAL MAO DE OBRA:	21,4200
MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000	49,3100	54,2410
				TOTAL MATERIAL:	54,2410
				VALOR:	75,66
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,50000	16,8200	8,4100
I2543	SERVENTE	H	0,45000	12,6000	5,6700
				TOTAL MAO DE OBRA:	14,0800

A. Erison M. de Mesquita
Sócio Proprietário/Eng. Civil
CREA-CE 50.350-D
CPF 042.590.513-69

COMPOSIÇÕES

MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00880	60,5200	0,5326
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000	49,3100	5,9172
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000	0,4500	1,4760
TOTAL MATERIAL:					7,9258
VALOR:					22,01
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	10,00000	12,6000	126,0000
TOTAL MAO DE OBRA:					126,0000

MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,77800	54,6800	42,5410
I0280	BRITA	M3	0,96580	61,7100	59,5995
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000	0,4500	99,0000
TOTAL MATERIAL:					201,1405
VALOR:					327,14
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,05000	34,1600	1,7080
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000	67,9600	0,6796
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,3876

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,20000	16,8200	3,3640
I2543	SERVENTE	H	0,50000	12,6000	6,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					9,6640
VALOR:					12,05
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO


C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000	35,5200	31,9680
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000	103,5500	10,3550
TOTAL EQUIPAMENTO:					42,3230

MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,10000	16,8200	1,6820
I2543	SERVENTE	H	1,00000	12,6000	12,6000
TOTAL MAO DE OBRA:					14,2820

MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00000	0,3900	1,5600
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,00000	0,6700	2,6800
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00000	428,2200	428,2200
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00000	14,0400	84,2400
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,00000	6,6600	26,6400
TOTAL MATERIAL:					543,3400

SERVICO		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


A. Ericson M. da Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF 042.590.513-69


[Handwritten marks and signatures on the right margin]

COMPOSIÇÕES

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03600	272,1300	9,7967
TOTAL SERVIÇO:					9,7967
VALOR:					609,74
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500	12,6000	0,9450
TOTAL MAO DE OBRA:					0,9450
VALOR:					0,95
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO




A. Erison M. da Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF 042.590.513-69



COMPOSIÇÃO DE BDI

CALCULO DE BDI

Item componente do BDI	% Informado	
Administração Central (AC)	4,00	
Seguro (S) e Garantia (G)	0,50	
Risco	0,60	
Despesas Financeiras (DF)	1,20	
Lucro (L)	7,00	
Impostos (I) - (A+B+C)	10,15	
	PIS (A)	0,65
	CONFINS (B)	3,00
	ISS @	2,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (I) - CPRB	4,50

REF. à 5% de 40% de M.O

Contribuição Previdenciária (I) - CPRB

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (COLUNA D)

2) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.

$$B.D.I = \frac{1 + AC + G + R}{1 - I} * \frac{1 + DF}{1} * \frac{1 + L}{1} * 100$$

B.D.I = 26,66%

Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto		
1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71
0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75
0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74
0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17
6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40

Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43

Alíquota definida pela lei 12.546/2015 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				
	1º Q	Médio	3º Q	
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00	
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23	
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44	
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86	
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95	
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80	

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

- 1 - OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- 2 - OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- 3 - OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- 4 - OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.546/2015.

A. Erison M. de Mesquita
 São Provedor Enb, CMI
 CREA-CE 50.350-D
 CPF 042.590.513-69

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
A + B + C + D

Mensalista = 47,76%

Emel
A. Erison M. de Mesquita
Sócio Proprietário/Eng. Civil
CREA-CE 50.350-D
CPF 042.590.513-69