

R

[Signature]

[Small mark]

[Signature]

**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.003/2022
DATA DA LICITAÇÃO - 16 DE MAIO DE 2022.**



Tianguá - CE, 16 de MAIO de 2022.

CARTA PROPOSTA

Ramilos Construções EIRELI, com sede na cidade de Tianguá na Av. Prefeito Jacques Nunes - nº 916 inscrita no CNPJ sob o número 09.060.561/0001-50, propõe à Prefeitura Municipal de **GRAÇA-CE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, ALÉM DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.**

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, nos preços propostos, estão inclusos todas as despesas com materiais, equipamento, ferramentas, transporte, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos de Legislação Social, trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.

O preço global da proposta é **R\$ 363.870,20 (Trezentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Setenta reais e Vinte centavos)** com prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação dos documentos e com prazo de execução 12 (doze) meses.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Tiago Ismar Silva de Lima
CPF: 014.392.013-82
RG: 2000028125933

RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.060.561/0001-50



OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIOS-FIOS E SARJETAS.
 DATA: 16 DE MAIO DE 2022
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
 BDI: 26,66 % FONTE: SEINFRA 027.1

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 143,90	R\$ 863,40
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	5.000,00	R\$ 8,86	R\$ 44.300,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	R\$ 16,46	R\$ 3.292,00
1.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.000,00	R\$ 88,74	R\$ 88.740,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS						
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	R\$ 25,82	R\$ 129.100,00
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,00	R\$ 384,12	R\$ 6.145,92
2.3	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	455,00	R\$ 14,13	R\$ 6.429,15
3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO						
3.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 715,15	R\$ 2.860,60
4	LIMPEZA FINAL						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.000,00	R\$ 1,11	R\$ 5.550,00
						VALOR BDI:	R\$ 76.589,13
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 287.281,07
						VALOR TOTAL:	R\$ 363.870,20

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 363.870,20 (Trezentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Setenta reais e Vinte centavos)

Rodolfo Gonçalves Santos

Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 RE nº 061810700-

Ismar

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva de



318

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIOS-FIOS E SARJETAS.
DATA: 16 DE MAIO DE 2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
BDI: 26,66 % FONTE: SEINFRA 027.1



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
H	1,90000000	R\$ 15,55	R\$ 29,55

MATERIAL

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 I1100 ESMALTE SINTETICO
 I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
M2	1,02000000	R\$ 33,81	R\$ 34,49
L	1,00000000	R\$ 23,74	R\$ 23,74
M	4,50000000	R\$ 11,98	R\$ 53,91
KG	0,15000000	R\$ 14,76	R\$ 2,21

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	29,55
TOTAL MATERIAL:	R\$	114,35
VALOR:	R\$	143,90
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	124,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$	19,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	143,90
VALOR BDI (26.66%):	R\$	38,36
VALOR COM BDI:	R\$	182,26

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
H	0,57000000	R\$ 15,55	R\$ 8,86

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	8,86
VALOR:	R\$	8,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	3,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$	5,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	8,86
VALOR BDI (26.66%):	R\$	2,36
VALOR COM BDI:	R\$	11,22

1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
H	0,42750000	R\$ 20,77	R\$ 8,88
H	0,42750000	R\$ 15,55	R\$ 6,65

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	15,53
--------------------	-----	-------

MATERIAL

I0108 AREIA GROSSA
 I0805 CIMENTO PORTLAND

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
M3	0,00200000	R\$ 70,98	R\$ 0,14
KG	0,82000000	R\$ 0,53	R\$ 0,43

TOTAL MATERIAL:	R\$	0,58
-----------------	-----	------

SERVICO

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
M3	0,00100000	R\$ 356,06	R\$ 0,36

TOTAL SERVICO:	R\$	0,36
VALOR:	R\$	16,46
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	6,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$	9,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	16,46
VALOR BDI (26.66%):	R\$	4,39
VALOR COM BDI:	R\$	20,85

1.4. C0330 - ATERRAMENTO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
H	1,61500000	R\$ 15,55	R\$ 25,11

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	25,11
--------------------	-----	-------

MATERIAL

I0111 AREIA VERMELHA

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
M3	1,10000000	R\$ 57,84	R\$ 63,62

TOTAL MATERIAL:	R\$	63,62
VALOR:	R\$	88,74
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	72,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$	16,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	88,74
VALOR BDI (26.66%):	R\$	23,66
VALOR COM BDI:	R\$	112,40

2.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA

I0445 CALCETEIRO

I2543 SERVENTE

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
H	0,47500000	R\$ 20,77	R\$ 9,87
H	0,42750000	R\$ 15,55	R\$ 6,65

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	16,51
--------------------	-----	-------

MATERIAL

I0108 AREIA GROSSA
 I0111 AREIA VERMELHA
 I0805 CIMENTO PORTLAND

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
M3	0,00880000	R\$ 70,98	R\$ 0,62
M3	0,12000000	R\$ 57,84	R\$ 6,94
KG	3,28000000	R\$ 0,53	R\$ 1,74

TOTAL MATERIAL:	R\$	9,30
VALOR:	R\$	25,82
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	15,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$	10,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	25,82
VALOR BDI (26.66%):	R\$	6,88
VALOR COM BDI:	R\$	32,70

2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
H	9,50000000	R\$ 15,55	R\$ 147,73

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	147,73
--------------------	-----	--------

MATERIAL

I0109 AREIA MEDIA
 I0280 BRITA

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
M3	0,77800000	R\$ 64,13	R\$ 49,89
M3	0,96580000	R\$ 72,38	R\$ 69,90

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIOS-FIOS E SARJETAS.
 DATA: 16 DE MAIO DE 2022
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE
 BDI: 26,66 % FONTE: SEINFRA 027.1



5/8

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

10805	CIMENTO PORTLAND	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		G	220,00000000	R\$ 0,53	R\$ 116,60
					TOTAL MATERIAL: R\$ 236,40
					VALOR: R\$ 384,12
					VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 288,55
					VALOR ENCARGOS (83,85%): R\$ 95,57
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 384,12
					VALOR BDI (26,66%): R\$ 102,41
					VALOR COM BDI: R\$ 486,53

2.3. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO					
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,05000000	R\$ 40,05	R\$ 2,00
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,01000000	R\$ 79,76	R\$ 0,80
					TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 2,80
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,19000000	R\$ 20,77	R\$ 3,95
12543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,47500000	R\$ 15,55	R\$ 7,39
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 11,33
					VALOR: R\$ 14,13
					VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 6,30
					VALOR ENCARGOS (83,85%): R\$ 7,83
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 14,13
					VALOR BDI (26,66%): R\$ 3,77
					VALOR COM BDI: R\$ 17,90

3.1. C3356 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHII)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,90000000	R\$ 41,67	R\$ 37,50
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,10000000	R\$ 121,55	R\$ 12,16
					TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 49,66
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,09500000	R\$ 20,77	R\$ 1,97
12543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,95000000	R\$ 15,55	R\$ 14,77
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 16,75
MATERIAL					
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUCLA DE 1/4X1 1/2"	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		UN	4,00000000	R\$ 0,46	R\$ 1,84
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUCLA DE 5/16X3 1/2"	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		UN	4,00000000	R\$ 0,79	R\$ 3,16
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00000000	R\$ 502,24	R\$ 502,24
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00000000	R\$ 16,46	R\$ 98,76
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,00000000	R\$ 7,81	R\$ 31,24
					TOTAL MATERIAL: R\$ 637,24
SERVICO					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		M3	0,03600000	R\$ 319,73	R\$ 11,51
					TOTAL SERVICO: R\$ 11,51
					VALOR: R\$ 715,15
					VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 689,21
					VALOR ENCARGOS (83,85%): R\$ 25,94
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 715,15
					VALOR BDI (26,66%): R\$ 190,66
					VALOR COM BDI: R\$ 905,81

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
		H	0,07125000	R\$ 15,55	R\$ 1,11
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$ 1,11
					VALOR: R\$ 1,11
					VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 0,99
					VALOR ENCARGOS (83,85%): R\$ 0,72
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,11
					VALOR BDI (26,66%): R\$ 0,30
					VALOR COM BDI: R\$ 1,41

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva de Lima

Rodolfo Gonçalves Santos
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 E nº 061810700

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIOS-FIOS E SARJETAS.
 DATA: 16 DE MAIO DE 2022
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE
 BDI: 26,66 % FONTE: SEINFRA 027.1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 137.195,40	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	R\$ 141.675,07	R\$ 13.719,54	R\$ 13.719,54	R\$ 13.719,54	R\$ 13.719,54	R\$ 13.719,54	R\$ 13.719,54
3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 2.860,60	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.550,00	R\$ 14.167,51	R\$ 14.167,51	R\$ 14.167,51	R\$ 14.167,51	R\$ 14.167,51	R\$ 14.167,51
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 76.589,13	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		R\$ 363.870,20	R\$ 286,06	R\$ 286,06	R\$ 286,06	R\$ 286,06	R\$ 286,06	R\$ 286,06
			R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00
			10%	10%	10%	10%	10%	10%
			R\$ 7.658,91	R\$ 7.658,91	R\$ 7.658,91	R\$ 7.658,91	R\$ 7.658,91	R\$ 7.658,91
			R\$ 36.387,02	R\$ 36.387,02	R\$ 36.387,02	R\$ 36.387,02	R\$ 36.387,02	R\$ 36.387,02
			R\$ 72.774,04	R\$ 109.161,06	R\$ 145.548,08	R\$ 181.935,10	R\$ 218.322,12	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 137.195,40	10%	10%	5%	5%	5%	5%
2	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	R\$ 141.675,07	R\$ 13.719,54	R\$ 13.719,54	R\$ 6.859,77	R\$ 6.859,77	R\$ 6.859,77	R\$ 6.859,77
3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 2.860,60	10%	10%	5%	5%	5%	5%
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.550,00	R\$ 14.167,51	R\$ 14.167,51	R\$ 7.083,75	R\$ 7.083,75	R\$ 7.083,75	R\$ 7.083,75
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 76.589,13	10%	10%	5%	5%	5%	5%
			R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 277,50	R\$ 277,50	R\$ 277,50	R\$ 277,50
			10%	10%	5%	5%	5%	5%
			R\$ 7.658,91	R\$ 7.658,91	R\$ 3.829,46	R\$ 3.829,46	R\$ 3.829,46	R\$ 3.829,47
			R\$ 36.387,02	R\$ 36.387,02	R\$ 18.193,51	R\$ 18.193,51	R\$ 18.193,51	R\$ 18.193,51
			R\$ 254.709,14	R\$ 291.096,16	R\$ 309.289,67	R\$ 327.483,18	R\$ 345.676,69	R\$ 363.870,20

Rodolfo Gonçalves Santos

Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 E nº 061810700-



6/8

foos 2

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-51
 Tiago Ismar Silva da Silva

[Handwritten signature]

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIOS-FIOS E SARJETAS.

DATA: 16 DE MAIO DE 2022


LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE


BDI: 26,66 % FONTE: SEINFRA 027.1



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %
AC	DESPESAS INDIRETAS	
DF	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
R	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
	RISCOS	0,60%
S+G	BENEFÍCIOS	
L	GARANTIA/SEGUROS	0,50%
	LUCRO	7,00%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%
	BDI =	26,66%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima


Rodolfo Gonçalves Santos

Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
E nº 061810700-



8/8

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA , MEIOS-FIOS E SARJETAS.
DATA: 16 DE MAIO DE 2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
BDI: 26,66 % FONTE: SEINFRA 027.1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12
Horista = 83,85%			
Mensalista = 47,76%			
A + B + C + D			

Handwritten signature
RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-51
Tiago Ismar Silva de Lima

Handwritten signature
Rodolfo Gonçalves Santos
Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
E nº 061810700-