



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP

Morada Nova – CE, 24 de maio de 2022

À
Prefeitura Municipal de Graça
Comissão Permanente de Licitações
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRAÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.

PREZADOS SENHORES,

Assentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 712.803,38 (Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Três reais e Trinta e Oito centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até **06 (seis) meses**.

Resumo das Obras	
Obras	Vr. Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRAÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.	712.803,38
Preço Global: Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Três reais e Trinta e Oito centavos	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jorge Luis Medeiros de Araújo, portador da carteira de identidade nº 2001031078817 expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 988.143.703-20, como representante legal desta empresa.

Razão Social da Empresa Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli
Endereço da Empresa Proponente: Rua Venâncio Nogueira, N°46 - Centro, Morada Nova/CE, CEP: 62940-000
CNPJ da Empresa Proponente: 07.191.77710001-20
Número da Conta Corrente: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 24 de Maio de 2022


Jorge Luiz Medeiro de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



À
 Prefeitura Municipal de Graça
 Comissão Permanente de Licitações
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRAÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS							893,46	1.145,16
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,91	190,86	893,46	1.145,16
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							17.765,16	22.769,58
2.1	COMP-30020576	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MES	6,00	2.960,86	3.794,93	17.765,16	22.769,58
3	PATRONAGEM E PIÇARAMENTO							520.882,97	667.813,34
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE PATRONAGEM							572,80	734,40
3.1.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	160,00	3,58	4,59	572,80	734,40
3.2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLENAGEM							317.375,88	406.827,93
3.2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	17.890,41	1,21	1,55	21.647,40	27.730,14
3.2.2	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	SEINFRA	M3	17.890,41	16,53	21,19	295.728,48	379.097,79
3.3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							202.934,29	260.251,01
3.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	414.850,00	0,07	0,09	29.039,50	37.336,50
3.3.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	17.890,41	9,72	12,46	173.894,79	222.914,51
4	OBRAS D'ARTES (SABIÁ A PIRITUBA - EXTREMAS STA. LUZIA A LAPA - EXTR. FURTADOS A TAQUARI)							16.443,33	21.075,30
4.1	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	12,00	436,43	559,37	5.237,16	6.712,44
4.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	21,00	401,89	515,10	8.439,69	10.817,10
4.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	24,00	115,27	147,74	2.766,48	3.545,76
								VALOR BDI TOTAL:	156.818,46
								VALOR ORÇAMENTO:	555.984,92
								VALOR TOTAL:	712.803,38

Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Três reais e Trinta e Oito centavos


Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

Percentual de BDI adotado: 28,17%;

Atenciosamente,

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.
 Página 2 de 9



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



Morada Nova/CE, 24 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiro de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

À
Prefeitura Municipal de Graça
Comissão Permanente de Licitações
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRAÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96600000	15,55	30,57
TOTAL MAO DE OBRA:						30,57
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,98	35,68
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,57	24,57
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,40	55,80
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,28	2,29
TOTAL MATERIAL:						118,34
VALOR:						148,91

[Handwritten signature]

2.1. COMP-30020576 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MES)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,19660000	5.868,92	1.153,83
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÉS	0,09830000	18.382,82	1.807,03
TOTAL MAO DE OBRA:						2.960,86
VALOR:						2.960,86

3.1.1. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	286,63	3,58
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,58

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: 3,58

3.2.1. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,21	1,21
TOTAL MATERIAL:						1,21
VALOR:						1,21

3.2.2. C3168 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00941176	46,88	0,44
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,06901961	154,46	10,66
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	85,32	0,02
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	277,15	2,66
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,39	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	234,86	2,30
TOTAL EQUIPAMENTO:						16,08
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02891176	15,55	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR:						16,53

3.3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,13	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	214,32	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054612	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07

3.3.2. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,77	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	156,59	1,39
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	52,83	0,10
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	163,41	0,43
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,65	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,99	0,01

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,13	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	214,32	0,95
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	26,86	0,02
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	95,72	0,35
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3,25

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02184444	15,55	0,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,34

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,35	0,35
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,26700000	4,07	5,16
C	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	3,09	0,62
					TOTAL SERVICOS:	6,13
					VALOR:	9,72

4.1. C0829 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96600000	20,77	40,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,83000000	15,55	152,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	193,69

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,70000000	331,14	231,80
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,30000000	36,46	10,94
					TOTAL SERVICOS:	242,74
					VALOR:	436,43

4.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09830000	20,77	2,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39320000	15,55	6,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,15

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	192,18	192,18
					TOTAL MATERIAL:	192,18

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38800000	359,90	139,06
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	362,63	10,88
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	57,56	51,80
					TOTAL SERVICOS:	201,56

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: 401,89

4.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,24575000	16,77	4,12
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,24575000	20,77	5,10
TOTAL MAO DE OBRA:						9,22
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	73,64	73,64
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	162,03	32,41
TOTAL SERVICOS:						106,05
VALOR:						115,27

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 24 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiro de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

À

Prefeitura Municipal de Graça
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRAÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.145,16	100,00%						100,00%
			1.145,16						1.145,16
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.769,58	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			4.553,92	4.553,92	4.553,92	4.553,92	2.276,96	2.276,94	22.769,58
3	PATRONAGEM E PIÇARAMENTO	667.813,34	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			133.562,67	133.562,67	133.562,67	133.562,67	66.781,33	66.781,33	667.813,34
4	OBRAS D'ARTES (SABIÁ A PIRITUBA - EXTREMAS STA. LUZIA A LAPA - EXTR. FURTADOS A TAQUARI)	21.075,30	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			4.215,06	4.215,06	4.215,06	4.215,06	2.107,53	2.107,53	21.075,30
		712.803,38	143.476,81	142.331,65	142.331,65	142.331,65	71.165,82	71.165,80	712.803,38
			143.476,81	285.808,46	428.140,11	570.471,76	641.637,58	712.803,38	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 24 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiro de Ara jo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Respons vel T cnico
RNP 2116164001

 

Prefeitura Municipal de Gra a
Comiss o Permanente de Licita es

R TOMADA DE PRE OS N  04.005/2022-TP

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA PARA SERVI OS DE RECUPERA O E MANUTEN O COM PATROLAGEM E INCLUS O DE MATERIAL (PI ARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRA O DE OBRAS D'ARTES NO MUNIC PIO DE GRA A/ CE.

4. PLANILHA ANAL TICA DE ENCARGOS SOCIAIS E DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRI�O	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Sal�rio Educa�o	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Aux�lio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13� Sal�rio	10,80	8,33
B5	Licen�a Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Aux�lio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	F�rias Gozadas	8,71	6,73
B10	Sal�rio Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

LEXON SERVI OS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON
 SERVIÇOS & CONSTRUTORA

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 24 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiro de Araújo
 Representante Legal
 CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
 Responsável Técnico
 RNP 2116164001

À
 Prefeitura Municipal de Graça
 Comissão Permanente de Licitações
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRAÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/ CE.

5. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
	TOTAL	5,68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	
L	LUCRO	0,40
		7,30
TOTAL		7,70

IMPOSTO		
I	ISS e PIS	
	COFINS	3,65
	CPRB	3,00
		4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 24 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiro de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

LEXON
SERVICOS & CONSTRUTORA

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI