



   
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA A/CE  
COMISS O PERMANENTE DE LICITA OES  
PROCESSO N  04.005/2022 - TP  
MODALIDADE: TOMADA DE PRE OS  
DATA DE ABERTURA: 24/05/2022  
HOR RIO DE ABERTURA: 09:00 h

Reriutaba, 12 de maio de 2022.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital acima mencionado, com prazo de execu o de acordo com o cronograma do servi o.

REF: PROPOSTA DE PRE OS

DESCRI�O DO SERVI�O	VALOR GLOBAL
CONTRATA�O DE EMPRESA PARA SERVI�OS DE RECUPERA�O E MANUTEN�O COM PATROLAGEM E INCLUS�O DE MATERIAL (PI�ARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONTRA�O DE OBRAS D'ARTES NO MUNIC�PIO DE GRA�A - CE.	R\$ 716.234,86

Importa o presente or amento o valor global R\$ 716.234,86 (setecentos e dezesseis mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA DIAS) A partir da data do Certame

Prazo de Execu o dos Servi os: 150 (cento e cinquenta) dias.

DADOS DO PROPONENTE:

RAZ O SOCIAL: L & L SERVI OS EIRELI

CNPJ: 13.370.874/0001-82

INSCRI O MUNICIPAL: 450528

ENDERE O: RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO n  281 CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 - ALTOS CENTRO

CIDADE: RERIUTABA

REPRESENTANTE LEGAL: JO O VAGNER ARAUJO

RG: 98031061169

CPF: 982.055.443-87

BANCO DO BRASIL:

AGENCIA N  2521-6

CONTA CORRENTE N  9526-X

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, est o inclusos todos os materiais, equipamentos, m o de obra, sal rios, tributos, encargos trabalhistas, previdenci rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoa, custos, demais despesas que possam incidir sobre o faturamento licitado, inclusive a margem de lucro.



**Página 2 de 2**

O licitante declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. João Vagner Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 98031061169 – SSP-CE nº CPF nº: 982.055.443-87, como representante legal desta empresa.

Declaramos que conhecemos a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

Declaramos que estamos em situação regular perante a fazenda estadual, a seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço, atendendo também as exigências do presente edital quanto a habilitação jurídica por tempo de serviço, atendendo também as exigências do presente edital quanto a habilitação jurídica e qualificação técnica e econômico financeira, bem como não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesesseis anos em qualquer atividades, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Declaramos que cumprimos a obrigação em cumprir todos os termos do edital mencionado acima, em todas as suas condições e valores durante o período de validade de nossa proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO I, caso sejamos vencedores na presente licitação.

Declaramos ser a empresa de pequeno porte), nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. Citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06.

---

L & L SERVIÇOS EEIRELI-EPP  
João Vagner Araújo  
CPF: 982.055.443-87  
Titular

# PLANILHA ORÇAMENTAR



**OBRA:** MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** PATROLOGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE  
**TIPO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP

**DATA:** 24/05/2022 **BDI:** 28,17%  
**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
**SEINFRA:** 83,85% 47,76% 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,47	191,58	896,82	1.149,48
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
2.1	COMP-11575657	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	2.975,92	3.814,24	17.855,52	22.885,44
<b>3</b>	<b>PATRONAGEM E PIÇARRAMENTO</b>								
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES DE PATRONAGEM</b>								
3.1.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	160,00	3,61	4,63	577,60	740,80
<b>3.2</b>	<b>RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM</b>								
3.2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	17.890,41	1,21	1,55	21.647,40	27.730,14
3.2.2	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	SEINFRA	M3	17.890,41	16,63	21,31	297.517,52	381.244,64
<b>3.3</b>	<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								
3.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	414.850,00	0,07	0,09	29.039,50	37.336,50
3.3.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	17.890,41	9,77	12,52	174.789,31	223.987,93
<b>4</b>	<b>OBRAS D'ARTES (SABIÁ A PIRITUBA - EXTREMA STA. LUZIA A LAPA - EXT. FURTADOS A TAQUARI)</b>								
4.1	C0829	CONCRETOCICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	12,00	438,19	561,63	5.258,28	6.739,56
4.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	21,00	403,47	517,13	8.472,87	10.859,73
4.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	24,00	115,75	148,36	2.778,00	3.560,64
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>716.234,86</b>	

Setecentos e Dezesseis Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais e Oitenta e Seis centavos



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	DATA : 24/05/2022	BDI: 28,17%			
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	2022
TIPO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.149,48	0,16
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.885,44	3,20
3	PATRONAGEM E PIÇARRAMENTO	671.040,01	93,69
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE PATRONAGEM	740,80	0,10
3.2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM	408.974,78	57,10
3.3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	261.324,43	36,49
4	OBRAS D'ARTES (SABIÁ A PIRITUBA - EXTREMA STA. LUZIA A LAPA - EXT. FURTADOS A TAQUARI)	21.159,93	2,95
VALOR TOTAL:		716.234,86	100,00

Setecentos e Dezesseis Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais e Oitenta e Seis centavos

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	DATA : 24/05/2022	BDI : 28,17%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PATROLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>TIPO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP		



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97600000	15,55	30,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>30,73</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,11	35,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,65	24,65
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,44	55,98
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,33	2,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>118,74</b>

<b>VALOR:</b>	<b>149,47</b>
---------------	---------------

### 2.1. COMP-11575657. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,19760000	5.868,92	1.159,70
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,09880000	18.382,82	1.816,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2.975,92</b>

<b>VALOR:</b>	<b>2.975,92</b>
---------------	-----------------

### 3.1.1. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	288,41	3,61
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>3,61</b>

<b>VALOR:</b>	<b>3,61</b>
---------------	-------------

### 3.2. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,21	1,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,21</b>

<b>VALOR:</b>	<b>1,21</b>
---------------	-------------

### 3.2.2. C3168 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00941176	47,25	0,44
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,06901961	155,36	10,72
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	86,08	0,02
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	279,03	2,68
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,03	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	236,42	2,32
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>16,18</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02905882	15,55	0,45



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	DATA:	24/05/2022	BDI:	28,47%	
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
TIPO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA:	145
VALOR:	16,63

## 3.3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,75	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	215,71	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054889	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01
VALOR:					0,07

## 3.3.2. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,16	0,00
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	157,51	1,40
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	53,25	0,10
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	164,37	0,43
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,68	0,00
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	4,04	0,01
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,75	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	215,71	0,96
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	27,05	0,02
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	96,15	0,35
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,27

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02195555	15,55	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:					0,34

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,35	0,35
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,26700000	4,10	5,19
C3218 EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	3,11	0,62
TOTAL SERVICO:					6,16
VALOR:					9,77

## 4.1. C0829 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97600000	20,77	41,04
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,88000000	15,55	153,63
TOTAL MAO DE OBRA:					194,67

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,70000000	332,19	232,53



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	DATA : 24/05/2022	BDI: 28,17%			
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
TIPO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,30000000	10,99
TOTAL SERVIÇO:					243,52
VALOR:					438,19

## 4.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09880000	20,77	2,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39520000	15,55	6,15
TOTAL MAO DE OBRA:						8,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	192,86	192,86
TOTAL MATERIAL:						192,86

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	361,29	139,46
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	363,48	10,90
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	57,83	52,05
TOTAL SERVIÇO:						202,41
VALOR:						403,47

## 4.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24700000	16,77	4,14
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24700000	20,77	5,13
TOTAL MAO DE OBRA:						9,27

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	73,95	73,95
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	162,64	32,53
TOTAL SERVIÇO:						106,48
VALOR:						115,75

*[Handwritten signatures and marks]*

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO			<b>DATA :</b>	24/05/2022	<b>BDI :</b>	28,17%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PATROLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO			<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE			<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>TIPO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP			<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>			



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.149,48	100,00 % 1.149,48						100,00 % 1.149,48
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.885,44	20,00 % 4.577,09	20,00 % 4.577,09	20,00 % 4.577,09	20,00 % 4.577,09	10,00 % 2.288,54	10,00 % 2.288,54	100,00 % 22.885,44
3	PATRONAGEM E PIÇARRAMENTO	671.040,01	20,00 % 134.208,00	20,00 % 134.208,00	20,00 % 134.208,00	20,00 % 134.208,00	10,00 % 67.104,00	10,00 % 67.104,01	100,00 % 671.040,01
4	OBRAS D'ARTES (SABIÁ A PIRITUBA - EXTREMA STA. LUZIA A LAPA - EXT.	21.159,93	20,00 % 4.231,99	20,00 % 4.231,99	20,00 % 4.231,99	20,00 % 4.231,99	10,00 % 2.115,99	10,00 % 2.115,98	100,00 % 21.159,93
		716.234,86	144.166,56	143.017,08	143.017,08	143.017,08	71.508,53	71.508,53	716.234,86
			144.166,56	287.183,64	430.200,72	573.217,80	644.726,33	716.234,86	

R

R






## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS NO MUNICÍPIO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE
TIPO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2022 - TP

DATA :	24/05/2022	BDI	28,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**