

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.003/2023-TP



FICHA DE DADOS – PESSOA JURÍDICA


Razão Social: **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME**
Nome Fantasia: **EMME ENGENHARIA**
Endereço: **RUA MARIA DE LOURDES, 68**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **SANTA QUITÉRIA - CE**
CEP: **62280-000** Telefone: **(88) 9 9632-1712**
E-mail: **emmeengenharia@hotmail.com**
CNPJ: **21.691.178/0001-04** CGF: **06.437087-9**

FICHA DE DADOS – DO OBJETO


Objeto: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA – CE.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - CE**
Endereço: **AV JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO, 483**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **GRAÇA - CE**
CEP: **62365-000** Telefone: **(88) 3656-1255**
CNPJ: **23.467.889/0001-17**

Santa Quitéria - CE, 09 de ABRIL de 2023.



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D



PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para o certame **TOMADA DE PREÇOS Nº 04.003/2023-TP**, cujo **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES NO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE.**, pelo preço global de **R\$ 717.278,42 (SETECENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, conforme orçamento em anexo e resumo abaixo, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA**, RG nº **20070126245** e CPF nº **042.590.513-69**, como representante legal desta empresa.

O licitante **DECLARA**, que todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venha a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço da proposta.


O licitante **DECLARA**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (DEZ)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Santa Quitéria - CE, 09 de ABRIL de 2023.



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D



ORÇAMENTO BÁSICO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTES
 MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE.
 09 DE ABRIL DE 2023
 TABELA SEINFRA-CE Nº 27.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 28,08%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS INICIAIS							
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,65	190,39	1.142,34
1.1							1.142,34
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	2.350,97	3.011,12	18.066,72
2.1							18.066,72
PATROLAGEM E PIÇARAMENTO							
3							663.342,43
SERVIÇOS PRELIMINARES DE PATROLAGEM							
3.1		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3	KM	168,00	3,58	4,59	771,12
3.1.1	C4993	EIXOS					404.087,66
RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM							
3.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	17.793,38	1,20	1,54	27.401,81
3.2.1							376.685,85
3.2.2	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	17.793,38	16,53	21,17	258.483,65
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.3							37.134,00
3.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	412.600,00	0,07	0,09	37.134,00
3.3.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	17.793,38	9,71	12,44	221.349,65
OBRAS D'ARTES (SABIA A PIRITUBA - BUIRA A SANGRADOIRO - SANTA CLARA A TAPIGUARA - JABURU A VACA GORDA - JENIAPAO A AROEIRA - EXTR							
4							7.911,12
4.1	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	14,00	441,19	565,08	7.911,12
4.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	44,80	115,49	147,92	6.626,82
4.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	42,00	147,02	188,30	7.908,60
4.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	20,16	41,21	52,78	1.064,04
4.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,36	522,68	669,45	2.249,35
4.6	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	210,00	33,34	42,70	8.967,00

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO C/ BDI: R\$ 717.278,42

A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69

SETECENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Pág. 3767
 Rubrica

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores R\$	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Total do Item
			Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.142,34	100,00%												100,00 % 1.142,34
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.066,72	20,00%	20,00%	3.613,34	3,613,34	3,613,34	20,00%	3,613,34	10,00%	1.806,67	10,00%	1.806,69	10,00%	100,00 % 18.066,72
3	PATROLAGEM E PIÇARAMENTO	663.342,43	20,00%	20,00%	132.668,49	132.668,49	20,00%	20,00%	132.668,49	20,00%	66.334,24	10,00%	66.334,23	10,00%	100,00 % 663.342,43
4	OBRAS D'ARTES (SABIA A PIRITUBA - BUIRA A SANGRADOIRO - SANTA CLARA A TAPIGUARA - JABIURIL VACA	34.726,93	20,00%	20,00%	6.945,39	6.945,39	6.945,39	20,00%	6.945,39	20,00%	3.472,69	10,00%	3.472,68	10,00%	100,00 % 34.726,93
		717.278,42	144.369,56	144.369,56	143.227,22	143.227,22	143.227,22	430.824,00	574.051,22	574.051,22	645.664,82	71.613,60	71.613,60	717.278,42	



Handwritten signature
A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69

Handwritten signature
Handwritten signature



COMPOSIÇÕES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000	34,76	35,46
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000	24,41	24,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000	12,31	55,40
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000	15,18	2,28
TOTAL Material:					117,55

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:					31,10
VALOR:					148,65
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

COMP01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,15000	5.868,92	880,34
18583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	0,08000	18.382,82	1.470,63
TOTAL Mão de Obra:					2.350,97
VALOR:					2.350,97
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,01250	286,01	3,58
TOTAL Equipamento Custo					3,58
VALOR:					3,58
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000	1,20	1,20
TOTAL Material:					1,20
VALOR:					1,20
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C3168 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,00941	47,27	0,44
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,06902	154,30	10,65
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00020	85,75	0,02
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00961	276,77	2,66
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00980	234,59	2,30
TOTAL Equipamento Custo					16,07

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,02941	15,55	0,46
TOTAL Mão de Obra:					0,46
VALOR:					16,53
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00028	214,16	0,06

Kol

COMPOSIÇÕES

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,00056	15,55	0,01
TOTAL Mão de Obra:					0,01
VALOR:					0,07
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00889	156,43	1,39
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,00182	53,26	0,10
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00262	163,27	0,43
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00369	3,99	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00444	214,16	0,95
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00076	27,18	0,02
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00369	95,59	0,35
TOTAL Equipamento Custo					3,25

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,02222	15,55	0,35
TOTAL Mão de Obra:					0,35

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,00000	0,35	0,35
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,26700	4,06	5,14
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,20000	3,09	0,62
TOTAL Serviço:					6,11
VALOR:					9,71
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C0829 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	2,00000	20,77	41,54
I2543	SERVENTE	H	10,00000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra:					197,04

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,70000	333,12	233,18
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	0,30000	36,57	10,97
TOTAL Serviço:					244,15
VALOR:					441,19
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000	16,77	4,19
I0498	CARPINTEIRO	H	0,25000	20,77	5,19
TOTAL Mão de Obra:					9,38

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,00000	73,82	73,82
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,20000	161,43	32,29
TOTAL Serviço:					106,11
VALOR:					115,49
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

A. Erison M. de Mesquita
Sócio Proprietário/Eng. Civil
CREA-CE 50.350-D
CPF: 042.590.513-69

C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,02700	93,80	2,53
TOTAL Equipamento Custo					2,53

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00490	65,92	0,32

A
bce

COMPOSIÇÕES

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94000	0,55	1,07
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	M	1,02000	114,75	117,05
TOTAL Material:					118,44
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,70000	20,77	14,54
I2543	SERVENTE	H	0,74000	15,55	11,51
TOTAL Mão de Obra:					26,05
VALOR:					147,02
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,65000	15,55	41,21
TOTAL Mão de Obra:					41,21
VALOR:					41,21
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,69800	65,92	46,01
I0280	BRITA	M3	0,87800	74,41	65,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000	0,55	121,00
TOTAL Material:					232,34
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	2,00000	20,77	41,54
I2543	SERVENTE	H	16,00000	15,55	248,80
TOTAL Mão de Obra:					290,34
VALOR:					522,68
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C3890 - REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3)

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,66667	23,96	15,97
TOTAL Equipamento Custo					15,97
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,06667	27,34	1,82
I2543	SERVENTE	H	1,00000	15,55	15,55
TOTAL Mão de Obra:					17,37
VALOR:					33,34
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO


A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69


 A
 Kell

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÁLCULO DE BDI	
Item componente do BDI	% Informado
Administração Central (AC)	4,02
Seguro (S) e Garantia (G)	0,40
Risco	0,57
Despesas Financeiras (DF)	1,11
Lucro (L)	7,20
Impostos (I) - (A+B+C)	11,15
	PIS (A)
	CONFINS (B)
	ISS (C)
REF. à 5% de M.O	Contribuição Previdenciária (I) - CPRB
	Observações
1) Preencher apenas a coluna % Informado (COLUNA D)	
2) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.	
B.D.I =	28,08%
$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right\} * 100$	

Construção de Edifícios	Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto				
	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q		
3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71
0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75
0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74
0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17
6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40
Fornecimento de materiais e equipamentos		Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43

Conforme Legislação Específica

Alíquota definida pela lei 12.546/2015 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	Conforme Legislação Específica		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

- 1 - OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- 2 - OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- 3 - OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- 4 - OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.546/2015.

A. Erison M. de Mesquita
 A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69

A. Erison M. de Mesquita
 A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69





ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B1		3,71	0,00
B2	Feridos	0,87	0,67
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadeE	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C1		0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75
C3	Férias Indenizadas	3,90	3,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
Horista = 83,85%		Mensalista = 47,76%	
A + B + C + D			

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
 A. Erison M. de Mesquita
 Sócio Proprietário/Eng. Civil
 CREA-CE 50.350-D
 CPF: 042.590.513-69